บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

☐	ประเภท อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ
☐	สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
☐	แบบเลขที่ ๙๐๕๕ เอกสารเลขที่ ข.๑๘๐/พ.ย./๖๒ พื้นที่อาคาร ๑๐,๑๐๙ ตร.ม. (รวม พ.ท.ชั้นจอดรถ)
☐	ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๒๕ แผ่น จำนวนชั้น ๔ ชั้น
☐	ราคาค่าวัสดุตามพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทราและ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพฯ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓
☐	กำหนดราคากลางเมื่อวันที่.....เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลว.๑๔ พ.ย. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ วันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๐)

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % , - เงินประกันผลงานหัก ๐ % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ตอกเสาเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ	
๑	ค่างานส่วนที่ ๑ ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	๐	๑๒๑,๔๓๓,๘๘๐	
	ราคารวมค่า Factor- F ๑.๒๐๓๘	๐	๑๔๖,๑๘๒,๑๐๕	สรุป ปร.๕(ก)
๒	ค่างานส่วนที่ ๒ หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	๐	๓,๘๑๖,๕๑๐	
	ราคารวมค่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%	๐	๔,๐๘๓,๖๖๖	สรุป ปร.๕(ข)
๓	ค่างานส่วนที่ ๓ ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	๐	๑,๙๗๓,๗๕๐	สรุป ปร.๔(พ)
รวมเงิน (๑)+(๒)+(๓)		๐	๑๕๒,๒๓๙,๕๒๐	
สรุปเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		๐	๑๕๒,๒๓๙,๕๒๐	
พื้นที่อาคาร ๑๐,๑๐๙ ตร.ม		๐	๑๕,๐๖๐	
(ตัวอักษร)		หนึ่งร้อยห้าสิบสองล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ

(นางสาวนิตยา ยวงเดชกล้า)

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมนัส บุรีรัตน์)

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายไกรสูรย์ เจริญวงค์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ	แบบเลขที่ :	๙๐๕๕
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา	เอกสารเลขที่	ข.๑๘๐/พ.ย./๖๒

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	เสาเข็มเจาะ	
	ส่วนที่ ๑ ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)			
๑	กลุ่มงานที่ ๑			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	๑.๑ งานโครงสร้าง			
	๑.๑.๑ งานโครงสร้างทั่วไป	๐	๕๐,๐๖๙,๒๓๙	
	๑.๑.๒ งานโครงหลังคา		๖๕๐,๘๒๕	
	๑.๒ งานสถาปัตยกรรม			
	๑.๒.๑ งานหลังคา	๐	๑,๔๘๙,๑๒๐	
	๑.๒.๒ งานฝ้าเพดาน	๐	๒,๘๗๓,๙๖๗	
	๑.๒.๓ งานพื้น - ผิวพื้น	๐	๔,๗๒๔,๓๙๑	
	๑.๒.๔ งานผนัง - ผิวผนัง	๐	๗,๓๓๘,๗๒๐	
	๑.๒.๕ งานวงกบ-กระจก	๐	๑,๐๙๕,๐๘๐	
	๑.๒.๖ งานประตู - หน้าต่าง	๐	๒,๒๖๕,๖๑๖	
	๑.๒.๗ งานสุขภัณฑ์	๐	๗๓๘,๕๒๕	
	๑.๒.๘ งานเบ็ดเตล็ด	๐	๙๔๒,๔๒๕	
	๑.๒.๙ งานทาสี	๐	๑,๙๐๔,๗๕๔	
	๑.๒.๑๐ ทางเชื่อมและทางลาด	๐	๑,๖๑๔,๗๔๒	
	๑.๒.๑๑ ถนนและลานจอดรถ	๐	๑,๑๒๒,๐๙๒	
	๑.๒.๑๒ งานรื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้างเดิม รวมค่าขนย้ายเศษวัสดุทิ้ง		๒๖๒,๒๖๐	
	๑.๓ งานประปา-สุขาภิบาล	๐	๔,๒๒๘,๗๘๗	
	๑.๔ งานระบบไฟฟ้า - สื่อสาร	๐	๑๐,๙๖๙,๖๖๘	
	๑.๔.๑ งานไฟฟ้า - ดวงโคม	๐	๑๐,๙๖๙,๖๖๘	
	๑.๔.๒ งานระบบแจ้งสัญญาณเพลิงไหม้	๐	๔๘๓,๗๙๐	
	๑.๔.๓ งานระบบป้องกันฟ้าผ่า	๐	๒๗๕,๒๗๕	
	๑.๔.๔ งานระบบโทรศัพท์	๐	๑,๖๑๖,๕๗๐	
	๑.๕ งานระบบปรับอากาศ	๐	๒,๕๔๒,๘๖๗	
	๑.๖ งานระบบไปป์ไลน์	๐	๔,๑๔๗,๒๗๐	
	๑.๗ งานลิฟท์โดยสาร	๐	๔,๒๔๐,๐๐๐	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ ๑	๐	๑๑๖,๕๖๕,๖๕๐	

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ	แบบเลขที่ :	๙๐๕๕
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา	เอกสารเลขที่	ข.๑๘๐/พ.ย./๖๒

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	เสาเข็มเจาะ	
๒	กลุ่มงานที่ ๒			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	๒.๑ งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ	๐	๔,๘๖๘,๒๓๐	
	๒.๒ งานตกแต่งภายในอาคาร	๐	๐	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ ๒	๐	๔,๘๖๘,๒๓๐	
๓	กลุ่มงานที่ ๓			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	๓.๑ งานภูมิทัศน์	๐	๐	
	๓.๒ งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	๐	๐	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ ๓	๐	๐	
	รวมค่างานส่วนที่ ๑	๐	๑๒๑,๔๓๓,๘๘๐	
	ส่วนที่ ๒ หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ			
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	๑.งานระบบเสียงห้องประชุม	๐	๓๐๙,๐๐๐	
	๒.งานระบบไปป์ไลน์	๐	๕๒๒,๐๐๐	
	๓. งานระบบปรับอากาศ	๐	๒,๙๘๕,๕๑๐	
	รวมค่างานส่วนที่ ๒	๐	๓,๘๑๖,๕๑๐	
	ส่วนที่ ๓ ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	๓.๑ หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี		๑,๙๗๓,๗๕๐	
	รวมค่างานส่วนที่ ๓		๑,๙๗๓,๗๕๐	

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ แบบเลขที่ ๙๐๕๕

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เอกสารเลขที่ ข.๑๘๐/พ.ย./๖๒

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ ๑ ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)							
	กลุ่มงานที่ ๑							
	๑.๑ งานโครงสร้าง							
	๑.๑.๑ งานโครงสร้างทั่วไป							
๑	ทดสอบดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	๓	๒๓,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	-	๐	๖๙,๐๐๐
๒	เสาเข็มเจาะ Dia ๐.๖๐x๒๖.๐๐ ม. (ระบบ WET PROCESS)	ต้น	๒๙๘	๖๕,๘๐๐	๑๙,๖๐๘,๔๐๐	๐	๐	๑๙,๖๐๘,๔๐๐
	รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า ๘๐ ตัน / ต้น							
๓	ทดสอบน้ำหนักบรรทุกเสาเข็มโดยวิธี	จุด	๑	๑๔๖,๗๐๐	๑๔๖,๗๐๐	๐	๐	๑๔๖,๗๐๐
	STATIC LOAD TEST (รวมเสาเข็มทดสอบ ๑ ต้น)							
๔	ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มโดยวิธี PILE	ต้น	๓๕๖	๐	๐	๓๐๐	๑๐๖,๘๐๐	๑๐๖,๘๐๐
	INTEGRITY TEST							
๕	ค่าแรงงานตัดหัวเสาเข็มเจาะ พร้อมขนย้ายทิ้ง	ต้น	๓๕๖	๐	๐	๖๐๐	๒๑๓,๖๐๐	๒๑๓,๖๐๐
๖	ค่าขนย้ายดิน	ลบ.ม	๒,๗๔๖	๐	๐	๖๐	๑๖๔,๗๖๐	๑๖๔,๗๖๐
๗	ขุดดิน-ถมคืนขุดลึกเกิน ๑.๕๐ ม.	ลบ.ม.	๑,๐๑๗	๐	๐	๑๔๘	๑๕๐,๕๑๖	๑๕๐,๕๑๖
๘	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	๓๖๒	๔๖๐	๑๖๖,๕๒๐	๙๑	๓๒,๙๔๒	๑๙๙,๔๖๒
๙	คอนกรีตหยาบ (คอนกรีตผสมเสร็จ)	ลบ.ม.	๒๑๒	๑,๖๕๕	๓๕๐,๘๖๐	๓๙๘	๘๔,๓๗๖	๔๓๕,๒๓๖
๑๐	คอนกรีตโครงสร้าง ๒๔๐ Ksc. รูปลูกบาศก์	ลบ.ม.	๒,๒๐๙	๑,๘๙๕	๔,๑๘๖,๐๕๕	๔๘๕	๑,๐๗๑,๓๖๕	๕,๒๕๗,๔๒๐
๑๑	คอนกรีตโครงสร้าง ๒๔๐ Ksc. รูปลูกบาศก์							
	ชนิด Marin Concret(ทนต่อซัลเฟต/คลอไรด์)	ลบ.ม.	๑,๗๓๒	๒,๑๔๕	๓,๗๑๕,๑๔๐	๔๘๕	๘๔๐,๐๒๐	๔,๕๕๕,๑๖๐
๑๒	แบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบหล่อ (ใช้ ๕๐% ของทั้งหมด)	ตร.ม	๑๐,๑๔๗	๒๘๐	๒,๘๔๑,๑๖๐	๐	๐	๒,๘๔๑,๑๖๐
	- คร่าวยึดแบบหล่อ (คิดปริมาณ ๓๐% ของแบบหล่อ)	ตร.ม	๓,๐๔๔	๒๖๐	๗๙๑,๔๔๐	๐	๐	๗๙๑,๔๔๐
	- ค่าแรงประกอบแบบหล่อ (คิดปริมาณ ๑๐๐%)	ตร.ม	๒๐,๒๙๔	๐	๐	๑๑๕	๒,๓๓๓,๘๑๐	๒,๓๓๓,๘๑๐
๑๓	ตะปู	กก.	๕,๐๗๓	๒๙	๑๔๗,๑๑๗	๐	๐	๑๔๗,๑๑๗
๑๔	เหล็กเสริมเส้นกลม SR ๒๔ Dia. ๖ มม.	กก.	๑๖,๔๙๑	๑๘.๐๐๐	๒๙๖,๘๓๘	๔.๑	๖๗,๖๑๓	๓๖๔,๔๕๑
	Dia. ๙ มม.	กก.	๑๒,๕๑๗	๑๗.๑๖๖	๒๑๔,๘๖๗	๔.๑	๕๑,๓๒๐	๒๖๖,๑๘๗
๑๕	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD ๔๐ Dia. ๑๐ มม.	กก.	๙,๙๕๓	๑๖.๕๐๐	๑๖๔,๒๒๕	๓.๓	๓๒,๘๔๕	๑๙๗,๐๖๙
	Dia. ๑๒ มม.	กก.	๒๖๙,๓๗๒	๑๖.๗๓๓	๔,๕๐๗,๔๐๒	๓.๓	๘๘๘,๙๒๘	๕,๓๙๖,๓๒๙
	Dia. ๑๖ มม.	กก.	๖,๖๙๖	๑๖.๕๓๓	๑๑๐,๗๐๕	๒.๙	๑๙,๔๑๘	๑๓๐,๑๒๓
	Dia. ๒๐ มม.	กก.	๓๕,๔๙๗	๑๖.๕๓๓	๕๘๖,๘๗๒	๒.๙	๑๐๒,๙๔๑	๖๘๙,๘๑๓
	Dia. ๒๕ มม.	กก.	๒๖๖,๘๐๖	๑๖.๕๓๓	๔,๔๑๑,๑๐๔	๒.๙	๗๗๓,๗๓๗	๕,๑๘๔,๘๔๑
๑๖	ลวดผูกเหล็ก	กก.	๑๘,๕๒๐	๒๔.๖๙	๔๕๗,๒๕๙	๐	๐	๔๕๗,๒๕๙
๑๗	WATER STOP	ม.	๒๕๗	๑๘๐	๔๖,๒๖๐	๒๕	๖,๔๒๕	๕๒,๖๘๕
๑๘	น้ำยากันซึม	ลิตร	๒,๔๖๐	๓๐	๗๓,๘๐๐	-	-	๗๓,๘๐๐
๑๙	งานระบบป้องกันและกำจัดปลวกภายใน และภายนอก							
	- ฉีดพ่นน้ำยาลงพื้นผิวดินเคลือบผิวดิน	ตร.ม	๔,๗๒๒	๕๐	๒๓๖,๑๐๐	๐	๐	๒๓๖,๑๐๐
	รวม ๑.๑.๑				๔๓,๑๒๗,๘๒๒		๖,๙๔๑,๔๑๖	๕๐,๐๖๙,๒๓๙

โครงการก่อสร้าง อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ แบบเลขที่ ๙๐๕๕

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เอกสารเลขที่ ข.๑๘๐/พ.ย./๖๒

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	๑.๑.๒ งานโครงหลังคา							
๑	เหล็ก C ๑๕๐x๗๕x๒๐x๔.๐ มม.	ท่อน	๑๔๕	๑,๐๔๗	๑๕๑,๘๑๕	๐	๐	๑๕๑,๘๑๕
	C ๑๕๐x๗๕x๒๐x๓.๒ มม.	ท่อน	๑๕๒	๘๕๘	๑๓๐,๔๑๖	๐	๐	๑๓๐,๔๑๖
	C ๑๒๕x๕๐x๒๐x๓.๒ มม.	ท่อน	๒๘	๖๕๐	๑๘,๒๐๐	๐	๐	๑๘,๒๐๐
	C ๑๐๐x๕๐x๒๐x๓.๒ มม.	ท่อน	๑๓๐	๕๗๐	๗๔,๑๐๐	๐	๐	๗๔,๑๐๐
	L ๖๕x๖๕x๔ มม.	ท่อน	๑	๔๘๔	๔๘๔	๐	๐	๔๘๔
๒	ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก	ตร.ม.	๒๑,๒๗๖	๐	๐	๑๐	๒๑๒,๗๖๐	๒๑๒,๗๖๐
๓	แผ่นเหล็กหนา ๑๐ มม. , ๖ มม.	กก.	๘๕๐	๒๕	๒๑,๒๕๐	๑๐	๘,๕๐๐	๒๙,๗๕๐
๔	DOWEL BAR DB ๑๖ ยาว ๐.๒๐ ม.	ชุด	๒๑๘	๕๕	๑๑,๙๙๐	๓๕	๗,๖๓๐	๑๙,๖๒๐
๕	SAG ROD Dia. ๓/๔" ยาว ๑.๔๐ ม. , ๑.๐๐ ม.	ชุด	๑๑๔	๙๐	๑๐,๒๖๐	๓๐	๓,๔๒๐	๑๓,๖๘๐
	รวม ๑.๒				**๔๑๘,๕๑๕**		**๒๓๒,๓๑๐**	**๖๕๐,๘๒๕**
	๑.๒ งานสถาปัตยกรรม							
	๑.๒.๑ งานหลังคา							
๑	แผ่นเหล็กเคลือบอลูมิเนียมผสมสังกะสี	ตร.ม.	๑,๗๗๔	๓๒๕	๕๗๖,๕๕๐	๗๐	๑๒๔,๑๘๐	๗๐๐,๗๓๐
๒	แผ่นหลังคาไฟเบอร์กล๊าสโปร่งแสง	ตร.ม.	๖๐	๕๐๐	๓๐,๐๐๐	๗๐	๔,๒๐๐	๓๔,๒๐๐
๓	FLASHING	ม.	๔๒๒	๒๗๕	๑๑๖,๐๕๐	๕๐	๒๑,๑๐๐	๑๓๗,๑๕๐
๔	งานพ่นฉนวนกันความร้อน PU FOAM หนา ๕๐ มม.	ตร.ม.	๑,๗๑๔	๓๖๐	๖๑๗,๐๔๐	๐	๐	๖๑๗,๐๔๐
	ใต้หลังคา (แก้ไขตามร่างขอบเขตงาน)							
	รวม ๑.๒.๑				**๑,๓๓๙,๖๔๐**		**๑๔๙,๔๘๐**	**๑,๔๘๙,๑๒๐**
	๑.๒.๒ งานฝ้าเพดาน							
๑	C๑ ฝ้ายิบซั่มบอร์ดฉาบปิดรอยต่อเรียบ โครงเคร่า							
	เหล็กอาบสังกะสี @ ๐.๖๐ x ๐.๖๐ ม.#	ตร.ม.	๓,๙๕๒	๒๘๐	๑,๑๐๖,๕๖๐	๗๕	๒๙๖,๔๐๐	๑,๔๐๒,๙๖๐
๒	C๒ ฝ้ายิบซั่มบอร์ดชนิดกันความชื้นฉาบปิดรอยต่อเรียบ							
	โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี @ ๐.๖๐ x ๐.๖๐ ม.#	ตร.ม.	๙๘	๓๒๕	๓๑,๘๕๐	๗๕	๗,๓๕๐	๓๙,๒๐๐
๓	C๓ ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา ๖ มม. เคร่าอลูมิเนียม							
	T-BAR @ ๐.๖๐ x ๐.๖๐ ม.#	ตร.ม.	๑๙๕	๒๖๕	๕๑,๖๗๕	๕๒	๑๐,๑๔๐	๖๑,๘๑๕
๔	C๔ ฝ้าอะคูสติกบอร์ด โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี							
	@ ๐.๖๐ x ๐.๖๐ ม.#	ตร.ม.	๑๗๔	๔๘๐	๘๓,๕๒๐	๗๕	๑๓,๐๕๐	๙๖,๕๗๐
๕	C๕ ฝ้าอลูมิเนียมอัลลอยด์ (รายละเอียดตามแบบ)							
	สีจะกำหนดให้ขณะการก่อสร้าง	ตร.ม.	๕๕๗	๑,๒๐๐	๖๖๘,๔๐๐	๐	๐	๖๖๘,๔๐๐
๖	C๖ ฝ้าตะแกรงอลูมิเนียม (รายละเอียดตามแบบ)							
	สีจะกำหนดให้ขณะการก่อสร้าง	ตร.ม.	๖๐	๑,๘๕๐	๑๑๑,๐๐๐	๐	๐	๑๑๑,๐๐๐
๗	ฝ้ายิบซั่มบอร์ด ชนิดมีฟอล์ยฉาบปิดรอยต่อเรียบ							

โครงการก่อสร้าง อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ แบบเลขที่ ๙๐๕๕

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เอกสารเลขที่ ข.๑๘๐/พ.ย./๖๒

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี @ ๐.๖๐ x ๐.๖๐ ม.#	ตร.ม.	๑๒๐	๓๒๕	๓๙,๐๐๐	๗๕	๙,๐๐๐	๔๘,๐๐๐
๘	ฝ้าฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	๓,๑๔๑	๖๐	๑๘๘,๔๖๐	๘๒	๒๕๗,๕๖๒	๔๔๖,๐๒๒
	รวม ๑.๒.๒				**๒,๒๘๐,๔๖๕**		**๕๙๓,๕๐๒**	**๒,๘๗๓,๙๖๗**
	๑.๒.๓ งานพื้น-ผิวพื้น และบันได							
๑	ทางลาดทำผิวทรายล้าง	ตร.ม.	๑๙	๒๘๐	๕,๓๒๐	๙๙	๑,๘๘๑	๗,๒๐๑
๒	หินขัดกับที่ เม็ดหินเบอร์ ๒:๓:๓ ๑/๒ ฝังเส้น PVC.	ตร.ม.	๔,๔๘๘	๓๐๐	๑,๓๔๖,๔๐๐	๑๕๓	๖๘๖,๖๖๔	๒,๐๓๓,๐๖๔
๓	กระเบื้องเคลือบผิวด้าน ๘" x ๘"	ตร.ม.	๓๒๑	๓๐๐	๙๖,๓๐๐	๑๕๘	๕๐,๗๑๘	๑๔๗,๐๑๘
๔	ซีเมนต์ขัดมัน	ตร.ม.	๑๘๓	๑๑๒	๒๐,๔๙๖	๘๒	๑๕,๐๐๖	๓๕,๕๐๒
๕	ทรายล้างสีธรรมชาติ	ตร.ม.	๗๔	๒๘๐	๒๐,๗๒๐	๙๙	๗,๓๒๖	๒๘,๐๔๖
๖	พื้นผิวขัดเรียบ	ตร.ม.	๔,๘๐๗	๘๕	๔๐๘,๕๙๕	๖๑	๒๙๓,๒๒๗	๗๐๑,๘๒๒
๗	พื้นผิวขัดเรียบตีเส้น @๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	๓๔๐	๘๕	๒๘,๙๐๐	๑๐๖	๓๖,๐๔๐	๖๔,๙๔๐
๘	พื้นปูหินขัดสำเร็จรูป (สลับทรายล้าง)	ตร.ม.	๖๒๐	๔๗๘	๒๙๖,๓๖๐	๒๐๘	๑๒๘,๙๖๐	๔๒๕,๓๒๐
๙	คอนกรีตบล็อคปูพื้น	ตร.ม.	๔๘๗	๓๕๕	๑๗๒,๘๘๕	๗๕	๓๖,๕๒๕	๒๐๙,๔๑๐
๑๐	ขัดมันผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	๑,๖๕๕	๑๒๐	๑๙๘,๖๐๐	๘๒	๑๓๕,๗๑๐	๓๓๔,๓๑๐
๑๑	บัวเชิงผนังหินขัด	ตร.ม.	๒,๔๙๔	๙๐	๒๒๔,๔๖๐	๗๕	๑๘๗,๐๕๐	๔๑๑,๕๑๐
๑๒	บัวทรายล้าง	ตร.ม.	๑๑๕	๘๐	๙,๒๐๐	๕๐	๕,๗๕๐	๑๔,๙๕๐
๑๒	ชานพักบันไดผิวหินขัด	ตร.ม.	๔๔	๓๐๐	๑๓,๒๐๐	๑๕๓	๖,๗๓๒	๑๙,๙๓๒
๑๓	ขั้นบันไดหินขัด	ตร.ม.	๒๓๔	๒๔๐	๕๖,๑๖๐	๑๗๙	๔๑,๘๘๖	๙๘,๐๔๖
๑๔	จมูกบันไดอลูมิเนียมฝัง PVC. ๓ เส้น	ตร.ม.	๒๓๔	๑๔๐	๓๒,๗๖๐	๔๐	๙,๓๖๐	๔๒,๑๒๐
๑๕	ปูพรม ๒.๕ ปอนด์ พร้อมยางรอง	ตร.ม.	๑๖๘	๗๕๐	๑๒๖,๐๐๐	๑๕๐	๒๕,๒๐๐	๑๕๑,๒๐๐
	รวม ๑.๒.๓				**๓,๐๕๖,๓๕๖**		**๑,๖๖๘,๐๓๕**	**๔,๗๒๔,๓๙๑**
	๑.๒.๔ งานผนัง-ผิวผนัง							
๑	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	๖,๐๐๗	๒๒๖	๑,๓๕๗,๕๘๒	๘๙	๕๓๔,๖๒๓	๑,๘๙๒,๒๐๕
๒	ก่ออิฐเต็มแผ่น	ตร.ม.	๒๒๐	๔๕๒	๙๙,๔๔๐	๑๖๗	๓๖,๗๔๐	๑๓๖,๑๘๐
๓	บุแกรนิต	ตร.ม.	๙๒	๑,๖๐๐	๑๔๗,๒๐๐	๓๐๒	๒๗,๗๘๔	๑๗๔,๙๘๔
๔	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	๑๐,๕๐๒	๖๘	๗๑๔,๑๓๖	๘๒	๘๖๑,๑๖๔	๑,๕๗๕,๓๐๐
๕	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	๕,๘๖๐	๘๓	๔๘๖,๓๘๐	๑๐๐	๕๘๖,๐๐๐	๑,๐๗๒,๓๘๐
๖	ผนังไม้อัดยางบุ ๒ ด้าน โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี							
	ผิวบุพลาสติกลามิเนท วงกบอลูมิเนียมสีชา	ตร.ม.	๔๗	๒,๘๐๐	๑๓๑,๖๐๐	๓๕๐	๑๖,๔๕๐	๑๔๘,๐๕๐
๗	ผนังกรุแผ่นลามิเนตหนา ๘ มม.	ตร.ม.	๓๒๙	๓,๔๐๐	๑,๑๑๘,๖๐๐	๓๒๐	๑๐๕,๒๘๐	๑,๒๒๓,๘๘๐
	พร้อมโครงเคร่าอลูมิเนียม และวัสดุยึด							
๘	บุกระเบื้องเซรามิคเคลือบ ๘"x๘"	ตร.ม.	๑,๑๕๓	๒๓๒	๒๖๗,๔๙๖	๑๖๖	๑๙๑,๓๙๘	๔๕๘,๘๙๔
๙	ฉาบปูนขัดมันผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	๙๕	๙๐	๘,๕๕๐	๘๗	๘,๒๖๕	๑๖,๘๑๕

โครงการก่อสร้าง อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ แบบเลขที่ ๙๐๕๕

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เอกสารเลขที่ ข.๑๘๐/พ.ย./๖๒

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
๑๐	บุวอลเปเปอร์ห้องประชุม	ตร.ม.	๑๑๔	๑๗๐	๑๙,๓๘๐	๖๐	๖,๘๔๐	๒๖,๒๒๐
๑๑	ผนัง ค.ส.ล.หนา ๑๐ ซ.ม.	ตร.ม.	๒๒๐	๖๔๐	๑๔๐,๘๐๐	๒๒๐	๔๘,๔๐๐	๑๘๙,๒๐๐
๑๒	เอ็น - ทับหลัง คสล.							
	- สำหรับก่ออิฐหนาครึ่งแผ่น	ม.	๓,๙๔๐	๕๐	๑๙๗,๐๐๐	๔๔	๑๗๓,๓๖๐	๓๗๐,๓๖๐
	- สำหรับก่ออิฐหนาเต็มแผ่น	ม.	๓๙๖	๗๕	๒๙,๗๐๐	๖๒	๒๔,๕๕๒	๕๔,๒๕๒
	รวม ๑.๒.๔				**๔,๗๑๗,๘๖๔**		**๒,๖๒๐,๘๕๖**	**๗,๓๓๘,๗๒๐**
	๑.๒.๕ งานวงกบ-กระจก							
๑	วงกบไม้ ๒" x ๔"	ม.	๔๑	๑๘๐	๗,๓๘๐	๓๕	๑,๔๓๕	๘,๘๑๕
๒	วงกบไม้ ๑ ๑/๒" x ๑๐"	ม.	๑๘	๕๕๐	๙,๙๐๐	๕๐	๙๐๐	๑๐,๘๐๐
๓	วงกบอลูมิเนียมสีชา	ม.	๑,๙๒๓	๓๑๕	๖๐๕,๗๔๕	๔๕	๘๖,๕๓๕	๖๙๒,๒๘๐
๔	วงกบ P V C	ม.	๒๙๗	๑๔๐	๔๑,๕๘๐	๓๕	๑๐,๓๙๕	๕๑,๙๗๕
๕	กระจกใส หนา ๖ มม.	ตร.ฟ.	๕,๘๘๐	๑๘	๑๐๕,๘๔๐	๑๑	๖๔,๖๘๐	๑๗๐,๕๒๐
๖	กระจกใส หนา ๑๐ มม.	ตร.ฟ.	๗๖	๔๒	๓,๑๙๒	๑๖	๑,๒๑๖	๔,๔๐๘
๗	กระจกตัดแสง ๔๐ %	ตร.ฟ.	๓,๗๓๔	๒๓	๘๕,๘๘๒	๑๐	๓๗,๓๔๐	๑๒๓,๒๒๒
๘	กระจกตัดแสง ๘๐ %	ตร.ฟ.	๓๙๔	๓๕	๑๓,๗๙๐	๑๐	๓,๙๔๐	๑๗,๗๓๐
๙	เกล็ดกระจกลายผ้า หนา ๕ มม.	เกล็ด	๕๑๑	๒๓	๑๑,๗๕๓	๗	๓,๕๗๗	๑๕,๓๓๐
	รวม ๑.๒.๕				**๘๘๕,๐๖๒**		**๒๑๐,๐๑๘**	**๑,๐๙๕,๐๘๐**
	๑.๒.๖ งานประตู-หน้าต่าง							
๑	ป๑ บานเปิดคู่ กระจกใส หนา ๑๐ มม.							
	ขนาด ๒ (๐.๘๐ x ๒.๒๐) ม.	ชุด	๑	๒๕,๘๕๐	๒๕,๘๕๐	๑,๔๐๐	๑,๔๐๐	๒๗,๒๕๐
๒	ป๒ บานเปิดคู่ ไม้อัดยางตอนบนเป็นช่องมอง							
	ขนาด ๒ (๐.๘๐ x ๒.๐๐) ม.	ชุด	๑๑	๖,๖๓๐	๗๒,๙๓๐	๕๓๖	๕,๘๙๖	๗๘,๘๒๖
๓	ป๓ บานเปิดคู่ ไม้อัดยางสำเร็จรูป หนา ๖ มม.							
	ขนาด ๐.๘๐ x ๒.๐๐ ม. + ๐.๔๐ x ๒.๐๐ ม.	ชุด	๑๗	๒,๕๙๕	๔๔,๑๑๕	๔๕๒	๗,๖๘๔	๕๑,๗๙๙
๔	ป๔ บานเปิดคู่ ไม้อัดยางสำเร็จรูป							
	ขนาด ๐.๘๐ x ๒.๐๐ ม. + ๐.๔๐ x ๒.๐๐ ม.	ชุด	๔	๖,๑๓๐	๒๔,๕๒๐	๔๕๒	๑,๘๐๘	๒๖,๓๒๘
๕	ป๕ บานเปิดคู่ ไม้อัดยางสำเร็จรูป							
	ขนาด ๒ (๐.๘๐ x ๒.๐๐) ม.	ชุด	๔	๒,๔๙๐	๙,๙๖๐	๔๓๖	๑,๗๔๔	๑๑,๗๐๔
๖	ป๖ บานเปิดเดี่ยว ไม้อัดยางสำเร็จรูป							
	ขนาด ๐.๙๐ x ๒.๐๐ ม.	ชุด	๗๐	๑,๒๙๐	๙๐,๓๐๐	๒๘๙	๒๐,๒๓๐	๑๑๐,๕๓๐
๗	ป๗ บานเปิดเดี่ยว ไม้อัดยางสำเร็จรูป							
	ขนาด ๐.๘๐ x ๒.๐๐ ม.	ชุด	๔๓	๑,๗๕๐	๗๕,๒๕๐	๒๖๘	๑๑,๕๒๔	๘๖,๗๗๔
๘	ป๘ บานเปิดเดี่ยว ประตู พี วี ซี แบบเกล็ด ๒ ตอน							
	ขนาด ๐.๙๐ x ๒.๐๐ ม.	ชุด	๗	๒,๘๘๐	๒๐,๑๖๐	๒๓๕	๑,๖๔๕	๒๑,๘๐๕

โครงการก่อสร้าง อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ แบบเลขที่ ๙๐๕๕

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เอกสารเลขที่ ข.๑๘๐/พ.ย./๖๒

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
๙	ป๙ บานเปิดเดี่ยว ประตู พี วี ซี แบบเกล็ด ๒ ตอน							
	ขนาด ๐.๘๐ x ๒.๐๐ ม.	ชุด	๑๑	๒,๕๓๐	๒๗,๘๓๐	๒๒๐	๒,๔๒๐	๓๐,๒๕๐
๑๐	ป๑๐ บานเปิดเดี่ยว ประตู พี วี ซี แบบเกล็ดช่องลมล่าง							
	ขนาด ๐.๗๐ x ๑.๘๐ ม.	ชุด	๔๒	๒,๐๘๐	๘๗,๓๖๐	๒๐๕	๘,๖๑๐	๙๕,๙๗๐
๑๑	ป๑๑ บานเลื่อน ไม้อัดยาง ภายในบุตะกั่ว หนา ๒ มม.							
	ขนาด ๑.๖๐ x ๒.๐๐ ม.	ชุด	๒	๒๘,๕๐๐	๕๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	๖,๐๐๐	๖๓,๐๐๐
๑๒	ป๑๒ บานเลื่อน ไม้อัดยาง ภายในบุตะกั่ว หนา ๒ มม.							
	ขนาด ๑.๑๐ x ๒.๐๐ ม.	ชุด	๑	๒๔,๕๐๐	๒๔,๕๐๐	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๒๗,๐๐๐
๑๓	ป๑๓ ประตูเหล็กม้วน ชนิดสปริง เจาะรูระบายอากาศ							
	ตอนล่าง ตอนบนทึบ							
	ขนาด ๑.๕x๒.๘	ชุด	๑	๘,๗๐๐	๘,๗๐๐	๐	๐	๘,๗๐๐
	ขนาด ๒.๙x๒.๘	ชุด	๑	๑๔,๕๘๐	๑๔,๕๘๐	๐	๐	๑๔,๕๘๐
๑๔	ประตูบานสแตนเลสขนาดบาน ๒-๐.๘๐x๒.๐๐ ม.							
	วงกบสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	๔	๔๖,๐๐๐	๑๘๔,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๙๖,๐๐๐
๑๕	D๑ ประตูเหล็กม้วน กว้าง ๒.๐๐ ม.	ชุด	๓	๙,๘๐๐	๒๙,๔๐๐	๐	๐	๒๙,๔๐๐
๑๖	บานเปิดเดี่ยวช่องเดินท่อ	ชุด	๘	๑,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑๘๐	๑,๔๔๐	๙,๔๔๐
๑๗	บานเปิดคู่ช่องเดินท่อ	ชุด	๑	๑,๘๐๐	๑,๘๐๐	๒๖๐	๒๖๐	๒,๐๖๐
๑๘	หน้าต่างบานเลื่อน							
	- น๑	ชุด	๔๙	๕,๒๐๐	๒๕๔,๘๐๐	๕๐๐	๒๔,๕๐๐	๒๗๙,๓๐๐
	- ๒น๑	ชุด	๒๖	๑๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๘๐๐	๒๐,๘๐๐	๒๘๐,๘๐๐
	- ๔น๑	ชุด	๑	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑๙,๕๐๐
	- น๒	ชุด	๑๖	๓,๖๐๐	๕๗,๖๐๐	๔๐๐	๖,๔๐๐	๖๔,๐๐๐
	- ๒น๒	ชุด	๑๔	๗,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	๗๐๐	๙,๘๐๐	๑๐๗,๘๐๐
	- ๓น๒	ชุด	๗	๑๐,๒๐๐	๗๑,๔๐๐	๑,๐๐๐	๗,๐๐๐	๗๘,๔๐๐
	- น๓	ชุด	๓	๓,๐๐๐	๙,๐๐๐	๔๐๐	๑,๒๐๐	๑๐,๒๐๐
	- ๒น๔	ชุด	๑	๑๒,๘๐๐	๑๒,๘๐๐	๙๐๐	๙๐๐	๑๓,๗๐๐
	- ๓น๔	ชุด	๑	๑๘,๕๐๐	๑๘,๕๐๐	๑,๓๐๐	๑,๓๐๐	๑๙,๘๐๐
๑๘	หน้าต่างบานกระทุ้ง							
	- น๘	ชุด	๓	๔,๕๐๐	๑๓,๕๐๐	๕๖๐	๑,๖๘๐	๑๕,๑๘๐
	- น๑๒	ชุด	๑๙	๒,๘๐๐	๕๓,๒๐๐	๓๕๐	๖,๖๕๐	๕๙,๘๕๐
	- ๒น๑๒	ชุด	๒๐	๕,๕๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๖๘๗	๑๓,๗๔๐	๑๒๓,๗๔๐
	- ๓น๑๒	ชุด	๑๕	๘,๓๐๐	๑๒๔,๕๐๐	๑,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๓๙,๕๐๐
	- ๔น๑๒	ชุด	๘	๑๐,๕๐๐	๘๔,๐๐๐	๑,๓๑๐	๑๐,๔๘๐	๙๔,๔๘๐
	- ๕น๑๒	ชุด	๒	๑๓,๔๐๐	๒๖,๘๐๐	๑,๖๒๕	๓,๒๕๐	๓๐,๐๕๐
	- ๖น๑๒	ชุด	๒	๑๕,๖๐๐	๓๑,๒๐๐	๑,๘๗๕	๓,๗๕๐	๓๔,๙๕๐
๓๐	หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุมพร้อมอุปกรณ์	ชุด	๕	๔๗๐	๒,๓๕๐	๑๒๐	๖๐๐	๒,๙๕๐
	รวม ๑.๒.๖				๒,๐๕๑,๙๐๕		๒๑๓,๗๑๑	๒,๒๖๕,๖๑๖

โครงการก่อสร้าง อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ แบบเลขที่ ๙๐๕๕

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เอกสารเลขที่ ข.๑๘๐/พ.ย./๖๒

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	๑.๒.๗ งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์							
๑	โถส้วมนั่งราบหม้อน้ำเตี้ย	ชุด	๔๒	๓,๔๙๐	๑๔๖,๕๘๐	๔๕๐	๑๘,๙๐๐	๑๖๕,๔๘๐
๒	โถส้วมนั่งยองมีหม้อน้ำและฐานในตัว	ชุด	๖	๓,๗๗๐	๒๒,๖๒๐	๔๕๐	๒,๗๐๐	๒๕,๓๒๐
๓	อ่างล้างหน้ารูปไข่	ชุด	๑๙	๓,๓๑๐	๖๒,๘๙๐	๔๕๐	๘,๕๕๐	๗๑,๔๔๐
	- เคาน์เตอร์ คสล. บุหินแกรนิต	ชุด	๒๒	๒,๗๐๐	๕๘,๕๙๐	๑,๐๐๐	๒๑,๗๐๐	๘๐,๒๙๐
	- กระจกเงา ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๘๐ ม. กรอบอลูมิเนียม	บาน	๑๙	๙๐๐	๑๗,๑๐๐	๗๐	๑,๓๓๐	๑๘,๔๓๐
๔	อ่างเคลือบ ขนาด ๑๖" x ๒๐"	ชุด	๒	๒,๗๙๐	๕,๕๘๐	๔๕๐	๙๐๐	๖,๔๘๐
๕	อ่างล้างหน้าชนิดแขวน ขนาด ๑๖" x ๒๐"	ชุด	๒๖	๒,๖๗๐	๖๙,๔๒๐	๔๕๐	๑๑,๗๐๐	๘๑,๑๒๐
	- ชั้นวางของเซรามิค	ชุด	๒๖	๓๙๐	๑๐,๑๔๐	๗๐	๑,๘๒๐	๑๑,๙๖๐
	- กระจกเงา ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๘๐ ม.	บาน	๒๖	๙๐๐	๒๓,๔๐๐	๗๐	๑,๘๒๐	๒๕,๒๒๐
๖	โถปัสสาวะชายชนิดแขวนผนังขนาดใหญ่	ชุด	๙	๗,๐๕๐	๖๓,๔๕๐	๔๕๐	๔,๐๕๐	๖๗,๕๐๐
๗	แผ่นกั้นโถปัสสาวะชาย	ชุด	๘	๑,๐๖๐	๘,๔๘๐	๑๗๐	๑,๓๖๐	๙,๘๔๐
๘	ฝักบัวฉีดชำระ	ชุด	๔๘	๔๔๐	๒๑,๑๒๐	๗๐	๓,๓๖๐	๒๔,๔๘๐
๙	ตะขอแขวนผ้าเซรามิค	ชุด	๔๘	๑๐๐	๔,๘๐๐	๓๕	๑,๖๘๐	๖,๔๘๐
๑๐	ก๊อกน้ำทองเหลืองชุบโครเมี่ยม	ชุด	๔๔	๓๔๐	๑๔,๙๖๐	๒๕	๑,๑๐๐	๑๖,๐๖๐
๑๑	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดฝังผนัง	ชุด	๔๘	๒๓๐	๑๑,๐๔๐	๑๒๐	๕,๗๖๐	๑๖,๘๐๐
๑๒	ฝักบัวอาบน้ำ ชนิดสายอ่อน	ชุด	๑๖	๑,๓๑๐	๒๐,๙๖๐	๗๐	๑,๑๒๐	๒๒,๐๘๐
๑๓	ที่ใส่สบู่ ชนิดฝังผนัง	ชุด	๑๖	๒๓๐	๓,๖๘๐	๑๒๐	๑,๙๒๐	๕,๖๐๐
๑๔	โถเอนกประสงค์ SK๓๓	ชุด	๑	๑๗,๔๘๐	๑๗,๔๘๐	๔๕๐	๔๕๐	๑๗,๙๓๐
๑๕	รูระบายน้ำทิ้งที่พื้น มีลูกยางขังน้ำได้	ชุด	๕	๓๕๐	๑,๗๕๐	๗๐	๓๕๐	๒,๑๐๐
๑๖	ราวพาดผ้าอะคริลิกใส	ชุด	๔	๒๓๕	๙๔๐	๗๐	๒๘๐	๑,๒๒๐
๑๗	ราวมือจับ	ม.	๑๘	๒,๑๒๐	๓๘,๑๖๐	๗๐	๑,๒๖๐	๓๙,๔๒๐
๑๘	STOP VALVE Dai. ๑/๒"	ชุด	๙๕	๒๒๐	๒๐,๙๐๐	๒๕	๒,๓๗๕	๒๓,๒๗๕
	รวม ๑.๒.๗				**๖๔๔,๐๔๐**		**๙๔,๔๘๕**	**๗๓๘,๕๒๕**
	๑.๒.๘ งานอื่น ๆ							
๑	ราวกันชนอลูมิเนียม พร้อมฝาปิด พีวีซี กว้าง ๘ นิ้ว	ม	๒๓๗	๗๕๐	๑๗๗,๗๕๐	๗๕	๑๗,๗๗๕	๑๙๕,๕๒๕
๒	ม่านพลาสติก พร้อมราวม่าน	ม	๓๔	๖๐๐	๒๐,๔๐๐	๗๐	๒,๓๘๐	๒๒,๗๘๐
๓	อ่างล้างมือแพทย์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	๗	๓,๕๑๐	๒๔,๕๗๐	๔๐๐	๒,๘๐๐	๒๗,๓๗๐
๔	อ่างอาบน้ำเด็ก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	๒	๗๕,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๕๐๐	๑,๐๐๐	๑๕๑,๐๐๐
๕	PASS BOX ตู้ส่งฟิล์มเอ็กซเรย์	ช่อง	๑	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	๐	๑๕,๐๐๐
๖	ช่องมองกระจกตะกั่ว	ช่อง	๒	๑๘,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๐	๐	๓๖,๐๐๐
๗	ราวกันตกท่อสแตนเลส Dia. ๒" + ๒ Dia. ๑"	ม.	๕๕	๒,๒๐๐	๑๒๑,๐๐๐	๐	๐	๑๒๑,๐๐๐
๘	บันไดเหล็กขึ้นห้องเครื่องลิฟท์	ชุด	๑	๒,๘๐๐	๒,๘๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๔,๓๐๐
๙	ราวบันไดท่อสแตนเลส Dia. ๒ ๑/๒" + ๓-Dia. ๑"	ม.	๖๑	๒,๔๕๐	๑๔๙,๔๕๐	๐	๐	๑๔๙,๔๕๐
๑๐	คันหยุดรถ ค.ส.ล.สำเร็จรูป	คัน	๑๐๘	๑๗๐	๑๘,๓๖๐	๗๕	๘,๑๐๐	๒๖,๔๖๐
๑๑	งานทาสีแบ่งช่องที่จอดรถ	ม.	๑,๐๗๔	๒๕	๒๖,๘๕๐	๒๐	๒๑,๔๘๐	๔๘,๓๓๐

โครงการก่อสร้าง อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ แบบเลขที่ ๙๐๕๕

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เอกสารเลขที่ ข.๑๘๐/พ.ย./๖๒

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
๑๒	งานทาสีเครื่องหมายจราจร	จุด	๔๕	๓๐๐	๑๓,๕๐๐	๑๕๐	๖,๗๕๐	๒๐,๒๕๐
๑๓	กันชนเสา PCV. สำเร็จรูป สูง ๑.๕๐ ม.	จุด	๓๕๒	๒๘๐	๙๘,๕๖๐	๗๕	๒๖,๔๐๐	๑๒๔,๙๖๐
	รวม ๑.๒.๘				**๘๕๔,๒๔๐**		**๘๘,๑๘๕**	**๙๔๒,๔๒๕**
	๑.๒.๙ งานทาสี							
๑	ทาสีภายนอกอาคาร สีพลาสติกอีมัลชั่นชนิด	ตร.ม.	๕,๘๖๖	๔๒	๒๔๖,๓๗๒	๓๑	๑๘๑,๘๔๖	๔๒๘,๒๑๘
	ACYLIC ๑๐๐ % เกรด A							
๒	ทาสีภายในอาคาร สีอีมัลชั่นทนสภาวะอากาศ	ตร.ม.	๑๘,๐๕๖	๔๒	๗๕๘,๓๕๒	๒๘	๕๐๕,๕๖๘	๑,๒๖๓,๙๒๐
๓	ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็กทับหน้าด้วยสีน้ำมัน	ตร.ม.	๑,๖๘๓	๔๗	๗๙,๑๐๑	๓๕	๕๘,๙๐๕	๑๓๘,๐๐๖
๔	ทาสีวงกบ,บานประตู	ตร.ม.	๘๒๙	๕๐	๔๑,๔๕๐	๔๐	๓๓,๑๖๐	๗๔,๖๑๐
	รวม ๑.๒.๙				**๑,๑๒๕,๒๗๕**		**๗๗๙,๔๗๙**	**๑,๙๐๔,๗๕๔**
	๑.๒.๑๐ ทางเชื่อมและทางลาด							
	งานโครงสร้างทั่วไป							
๑	เสาเข็มเจาะ Dia ๐.๓๕ x ๒๓.๐๐ ม. (ระบบ DRY PROCESS)	ต้น	๒๙	๑๕,๗๒๐	๔๕๕,๘๘๐	๐	๐	๔๕๕,๘๘๐
	รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า ๕๕ ตัน / ต้น							
๓	ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มโดยวิธี PILE	ต้น	๒๙	๓๐๐	๘,๗๐๐	๐	๐	๘,๗๐๐
	INTEGRITY TEST							
๔	ค่าแรงงานตัดหัวเสาเข็มเจาะ พร้อมขนย้ายทิ้ง	ต้น	๒๙	๐	๐	๓๕๐	๑๐,๑๕๐	๑๐,๑๕๐
๕	ค่าขนย้ายดินจากเสาเข็มเจาะ	ลบ.ม	๘๓	๐	๐	๖๐	๔,๙๘๐	๔,๙๘๐
๖	ขุดดิน-ถมคืน	ลบ.ม.	๒๕	๐	๐	๙๙	๒,๔๗๕	๒,๔๗๕
๗	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	๒	๔๖๐	๙๒๐	๙๑	๑๘๒	๑,๑๐๒
๘	คอนกรีตหยาบ (คอนกรีตผสมเสร็จ)	ลบ.ม.	๑	๑,๖๕๕	๑,๖๕๕	๓๙๘	๓๙๘	๒,๐๕๓
๙	คอนกรีตโครงสร้าง ๒๔๐ Ksc. รูปลูกบาศก์	ลบ.ม.	๘๒	๑,๘๙๕	๑๕๕,๓๙๐	๔๘๕	๓๙,๗๗๐	๑๙๕,๑๖๐
๑๐	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบ (ใช้ ๕๐% ของทั้งหมด)	ลบ.ฟ	๔๖๔	๒๘๐	๑๒๙,๙๒๐	๐	๐	๑๒๙,๙๒๐
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	ลบ.ฟ	๑๓๙	๒๖๐	๓๖,๑๔๐	๐	๐	๓๖,๑๔๐
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด ๑๐๐%)	ตร.ม	๙๒๕	๐	๐	๑๑๕	๑๐๖,๓๗๕	๑๐๖,๓๗๕
๑๒	ตะปู	กก.	๒๓๑	๒๗	๖,๒๓๗	๐	๐	๖,๒๓๗
๙	เหล็กเสริมเส้นกลม SR ๒๔ Dia. ๖ มม.	กก.	๖๗๑	๑๘.๐๐๐	๑๒,๐๗๘	๔.๑	๒,๗๕๑	๑๔,๘๒๙
	Dia. ๙ มม.	กก.	๔,๑๘๕	๑๗.๑๖๖	๗๑,๘๔๐	๔.๑	๑๗,๑๕๙	๘๘,๙๙๘
๑๐	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD ๔๐							
	Dia. ๑๒ มม.	กก.	๗,๐๔๔	๑๖.๗๓๓	๑๑๗,๘๖๗	๓.๓	๒๓,๒๔๕	๑๔๑,๑๑๒
	Dia. ๑๖ มม.	กก.	๑,๑๔๔	๑๖.๕๓๓	๑๘,๙๑๔	๒.๙	๓,๓๑๘	๒๒,๒๓๑
	Dia. ๒๐ มม.	กก.	๖๔๒	๑๖.๕๓๓	๑๐,๖๑๔	๒.๙	๑,๘๖๒	๑๒,๔๗๖

โครงการก่อสร้าง อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ แบบเลขที่ ๙๐๕๕

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เอกสารเลขที่ ข.๑๘๐/พ.ย./๖๒

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
๑๑	ลวดผูกเหล็ก	กก.	๒๖๕	๒๔.๖๙	๖,๕๔๓	๐	๐	๖,๕๔๓
๑๒	น้ำยากันซึม	ลิตร	๑๑๐	๓๐.๐๐	๓,๓๐๐	๐	๐	๓,๓๐๐
	งานสถาปัตยกรรม							
๑	พื้นหินขัดสำเร็จรูป (สลับทรายล้าง	ตร.ม	๑๔๒	๔๑๕	๕๘,๙๓๐	๒๐๘	๒๙,๕๓๖	๘๘,๔๖๖
๒	พื้นหลังคาผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม	๒๑๕	๑๐๐	๒๑,๕๐๐	๘๒	๑๗,๖๓๐	๓๙,๑๓๐
๓	ฝ้าเพดานผิวฉาบเรียบ	ตร.ม	๒๑๕	๖๐	๑๒,๙๐๐	๘๔	๑๘,๐๖๐	๓๐,๙๖๐
๔	ผนังก่ออิฐมอญหนาครึ่งแผ่น	ตร.ม	๗๘	๒๙๔	๒๒,๙๓๒	๘๙	๖,๙๔๒	๒๙,๘๗๔
๕	เอ็น, ทับหลัง ค.ส.ล.	ม.	๙๗	๕๐	๔,๘๕๐	๔๔	๔,๒๖๘	๙,๑๑๘
๖	ผิวฉาบปูนเรียบ	ตร.ม	๑๕๖	๖๐	๙,๓๖๐	๘๒	๑๒,๗๙๒	๒๒,๑๕๒
๗	ผิวฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม	๔๙๙	๗๐	๓๔,๙๓๐	๑๐๐	๔๙,๙๐๐	๘๔,๘๓๐
๘	ทาสีอิมัลชั่นชนิดทนสภาวอากาศ	ตร.ม	๘๗๐	๔๒	๓๖,๕๔๐	๒๘	๒๔,๓๖๐	๖๐,๙๐๐
๙	ท่อน้ำล้น ท่อ PVC Dia ๒" ยาว๐.๒๕ ม.	ท่อน	๑๓	๒๐	๒๖๐	๓๐	๓๙๐	๖๕๐
	รวม ๑.๒.๑๐				**๑,๒๓๘,๒๐๐**		**๓๗๖,๕๔๒**	**๑,๖๑๔,๗๔๒**
	๑.๒.๑๑ ถนนและลานจอดรถ (พื้นที่ ๑,๓๘๕ ตร.ม)							
๑	ปรับพื้นที่และบดอัดแน่น	ตร.ม.	๑,๓๘๕	๐	๐	๑๕	๒๐,๗๗๕	๒๐,๗๗๕
๒	ดินลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	๔๓๙	๓๒๐	๑๔๐,๔๘๐	๙๑	๓๙,๙๔๙	๑๘๐,๔๒๙
๓	ทรายหยาบบดอัดแน่น	ลบ.ม.	๙๒	๔๖๐	๔๒,๓๒๐	๙๑	๘,๓๗๒	๕๐,๖๙๒
๔	คอนกรีตโครงสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ ๑๘๐ ksc)	ลบ.ม.	๒๑๗	๑,๘๐๐	๓๙๐,๖๐๐	๓๐๖	๖๖,๔๐๒	๔๕๗,๐๐๒
๕	ไม้แบบ (ค่าวัสดุเฉลี่ยใช้งาน ๕๐ % รวมตะปู)	ตร.ม.	๒๘	๓๐๐	๘,๔๐๐	๑๑๕	๓,๒๒๐	๑๑,๖๒๐
๗	เหล็กเส้นกลม							
	- RB ๖ มม.	กก.	๒,๔๘๐	๑๘.๐๐๐	๔๔,๖๔๐	๔.๑๐๐	๑๐,๑๖๘	๕๔,๘๐๘
	- RB ๙ มม.	กก.	๑๓๘	๑๗.๑๖๖	๒,๓๖๙	๔.๑๐๐	๕๖๖	๒,๙๓๕
	- RB ๑๒ มม.	กก.	๒๗๒	๑๖.๘๖๖	๔,๕๘๘	๓.๓๐๐	๘๙๘	๕,๔๘๕
	- RB ๑๙ มม.	กก.	๖๙๗	๑๖.๗๐๐	๑๑,๖๔๐	๒.๙๐๐	๒,๐๒๑	๑๓,๖๖๑
๘	ลวดผูกเหล็ก	กก.	๑๐๘	๒๔.๖๙	๒,๖๖๗	๐	๐	๒,๖๖๗
๙	วัสดุหยอดรอยต่อ	ม.	๕๕๔	๑๕	๘,๓๑๐	๓๕	๑๙,๓๙๐	๒๗,๗๐๐
๑๐	กระดาษชานอ้อย	ตร.ม	๘๓	๙๖	๗,๙๖๘	๐	๐	๗,๙๖๘
๑๑	ลูกปูน ค.ส.ล. รองเหล็กเสริม							
	ขนาด ๐.๑๐ x ๐.๓๐ x ๐.๐๓ ม.	ก้อน	๗๒๕	๓	๒,๑๗๕	๐	๐	๒,๑๗๕
๑๒	ผิวขัดหยาบ	ตร.ม	๑,๓๘๕	๐	๐	๑๕	๒๐,๗๗๕	๒๐,๗๗๕
๑๓	บ่อพักน้ำ	บ่อ	๓๖	๑,๒๐๐	๔๓,๒๐๐	๔๕๐	๑๖,๒๐๐	๕๙,๔๐๐
๑๔	ท่อระบายน้ำ - ท่อลอด ท่อซีเมนต์ขนาดDia ๐.๕๐ ม.	ม.	๔๒๕	๓๗๐	๑๕๗,๒๕๐	๑๑๐	๔๖,๗๕๐	๒๐๔,๐๐๐
	รวม ๑.๒.๑๑				**๘๖๖,๖๐๖**		**๒๕๕,๔๘๖**	**๑,๑๒๒,๐๙๒**

โครงการก่อสร้าง อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ แบบเลขที่ ๙๐๕๕

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เอกสารเลขที่ ข.๑๘๐/พ.ย./๖๒

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	๑.๒.๑๒ งานรื้อถอนอาคารและสิ่งก่อสร้างเดิม รวมค่าขนย้ายเศษวัสดุทิ้ง							
๑	งานรื้อถอน อาคารผู้ป่วย ๑๐ เตียง (เดิม)							
	- รื้อถอนหลังคา โครงหลังคาเดิม	ตร.ม	๘๑๔	๐	๐	๙๐	๗๓,๒๖๐	๗๓,๒๖๐
	- รื้อถอนผนัง, ประตูหน้าต่างเดิม,ฝ้าเพดานเดิม	ตร.ม	๕๘๘	๐	๐	๗๕	๔๔,๑๐๐	๔๔,๑๐๐
	- รื้อถอนโครงสร้างเสา, พื้น, คาน และฐานรากเดิม	ตร.ม	๕๘๘	๐	๐	๑๒๕	๗๓,๕๐๐	๗๓,๕๐๐
	- รื้อถอนอาคารไม้ด้านหลังอาคารผู้ป่วย	เหมารวม	๑	๐	๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐
๒	งานรื้อถอนถังเก็บน้ำ ค.ส.ล.วางบนดินเดิม	ถัง	๓	๐	๐	๔,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐
๓	งานรื้อถอนถังเก็บน้ำ ค.ส.ล.ใต้ดินเดิม							
	- รื้อพื้นฐานราก ค.ส.ล. หนา ๐.๔๐ ม.	ลบ.ม	๓๒	๐	๐	๖๐๐	๑๙,๒๐๐	๑๙,๒๐๐
	- รื้อผนัง ค.ส.ล. หนา ๐.๒๐ ม.	ลบ.ม	๑๘	๐	๐	๖๐๐	๑๐,๘๐๐	๑๐,๘๐๐
	- รื้อพื้นฝาปิด หนา ๐.๑๕ ม.	ลบ.ม	๙	๐	๐	๖๐๐	๕,๔๐๐	๕,๔๐๐
๔	งานย้ายห้องน้ำภายนอกเดิมไปติดตั้งใหม่							
	ตามสถานที่โรงพยาบาลกำหนด พร้อมต่อเชื่อมระบบ							
	ให้ใช้งานได้ดี	เหมารวม	๑	๐		๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐
	รวม ๑.๒.๑๒				๐		**๒๖๒,๒๖๐**	**๒๖๒,๒๖๐**
	๑.๓ งานประปา-สุขาภิบาล							
๑	**ระบบท่อประปา**							
๑.๑	ท่อ PB-SRD. - ๑๓.๕							
	Dia. ๑๑/๒"	เมตร	๒๑๐	๑๓๐	๒๗,๓๐๐	๕๐	๑๐,๕๐๐	๓๗,๘๐๐
	Dia. ๑"	เมตร	๑๑๐	๖๔	๗,๐๔๐	๓๐	๓,๓๐๐	๑๐,๓๔๐
	Dia. ๓/๔"	เมตร	๑๖๔	๓๙	๖,๓๙๖	๓๐	๔,๙๒๐	๑๑,๓๑๖
	Dia. ๑/๒"	เมตร	๓๕๖	๒๖	๙,๒๕๖	๓๐	๑๐,๖๘๐	๑๙,๙๓๖
	- ข้อต่อ-อุปกรณ์ประกอบท่อและค่าแรงเดินท่อ	เหมา	๑	๓๙,๙๙๔	๓๙,๙๙๔	๑๑,๙๙๘	๑๑,๙๙๘	๕๑,๙๙๒
๑.๒	ท่อเคลือบสังกะสี มอก. ๒๗๗-๒๕๓๒ (ประเภท ๒)							
	Dia. ๓"	เมตร	๒๔	๒๗๓	๖,๕๕๒	๑๗๕	๔,๒๐๐	๑๐,๗๕๒
	Dia. ๒ ๑/๒"	เมตร	๗๖	๒๒๒	๑๖,๘๗๒	๑๓๕	๑๐,๒๖๐	๒๗,๑๓๒
	Dia. ๒"	เมตร	๘๔	๑๗๐	๑๔,๒๘๐	๑๑๐	๙,๒๔๐	๒๓,๕๒๐
	- ข้อต่อ-อุปกรณ์ประกอบท่อและค่าแรงเดินท่อ	เหมา	๑	๓๐,๑๖๓	๓๐,๑๖๓	๙,๐๔๙	๙,๐๔๙	๓๙,๒๑๒
๑.๓	BALL VALVE							
	Dia. ๑"	ชุด	๗	๔๕๕	๓,๑๘๕	๒๐๐	๑,๔๐๐	๔,๕๘๕
	Dia. ๓/๔"	ชุด	๑๙	๓๔๐	๖,๔๖๐	๑๕๐	๒,๘๕๐	๙,๓๑๐
๑.๔	BUTTERFLY VALVE							
	Dia. ๓"	ชุด	๑	๑,๙๗๐	๑,๙๗๐	๖๐๐	๖๐๐	๒,๕๗๐
	Dia. ๒ ๑/๒"	ชุด	๒	๑,๔๒๔	๒,๘๔๘	๕๐๐	๑,๐๐๐	๓,๘๔๘
๑.๕	MODULATING FLOAT VALVE							
	Dia.๒ ๑/๒"	ชุด	๑	๒๗,๕๐๐	๒๗,๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๒๘,๐๐๐

โครงการก่อสร้าง อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ แบบเลขที่ ๙๐๕๕

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เอกสารเลขที่ ข.๑๘๐/พ.ย./๖๒

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
๑.๖	BALL COCK Dai. ๑/๒"	ชุด	๒๕	๒๕๐	๖,๒๕๐	๕๐	๑,๒๕๐	๗,๕๐๐
๒	**ระบบเครื่องสูบน้ำประปา**							
๒.๑	SELF PRIMING CENTRIFUGAL							
	Q = ๕๐ CU.M./HR							
	TDH = ๓๐ M.							
	MOTER ๑๕ HP., SPEED = ๒๙๐๐ RPM.	ชุด	๒	๑๓๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๗,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๒๗๔,๐๐๐
๒.๒	PUMP CONTROLLER	ชุด	๑	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐
๒.๓	FOOT VALVE							
	Dia. ๓"	ชุด	๒	๖,๖๙๐	๑๓,๓๘๐	๖๐๐	๑,๒๐๐	๑๔,๕๘๐
๒.๔	Y-STRAINNER							
	Dia. ๓"	ชุด	๒	๔,๖๐๐	๙,๒๐๐	๖๐๐	๑,๒๐๐	๑๐,๔๐๐
๒.๕	FLEXIBLE CONECTOR							
	Dia. ๓"	ชุด	๒	๑,๕๕๐	๓,๑๐๐	๖๐๐	๑,๒๐๐	๔,๓๐๐
๒.๖	BUTTERFLY VALVE							
	Dia. ๓"	ชุด	๒	๑,๙๗๐	๓,๙๔๐	๖๐๐	๑,๒๐๐	๕,๑๔๐
๒.๗	CHECK VALVE							
	Dia. ๓"	ชุด	๒	๔,๕๕๐	๙,๑๐๐	๖๐๐	๑,๒๐๐	๑๐,๓๐๐
๒.๘	PRESSURE GAUGE พร้อมอุปกรณ์							
	Dia. ๔"	ชุด	๒	๑,๔๐๐	๒,๘๐๐	๒๐๐	๔๐๐	๓,๒๐๐
๒.๙	INERTIA BASE	ชุด	๒	๔,๕๐๐	๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๑,๐๐๐
๓	**ระบบท่อส้วม,ท่อน้ำทิ้ง,ท่อระบายอากาศภายในอาคาร**							
๓.๑	เดินท่อน้ำทิ้ง พีวีซี ชั้น ๘.๕							
	Dia. ๖"	เมตร	๘๐	๓๑๗	๒๕,๓๖๐	๒๐๐	๑๖,๐๐๐	๔๑,๓๖๐
	Dia. ๔"	เมตร	๒๖๔	๑๕๕	๔๐,๙๒๐	๑๐๐	๒๖,๔๐๐	๖๗,๓๒๐
	Dia. ๓"	เมตร	๑๒๒	๙๕	๑๑,๕๙๐	๗๕	๙,๑๕๐	๒๐,๗๔๐
	Dia.๒ ๑/๒"	เมตร	๑๑๘	๗๐	๘,๒๖๐	๕๐	๕,๙๐๐	๑๔,๑๖๐
	Dia. ๒"	เมตร	๑๕๔	๔๔	๖,๗๗๖	๔๐	๖,๑๖๐	๑๒,๙๓๖
	Dia. ๑ ๑/๒"	เมตร	๑๓๖	๒๙	๓,๙๔๔	๓๐	๔,๐๘๐	๘,๐๒๔
	- ข้อต่อ-อุปกรณ์ประกอบท่อและค่าแรงเดินท่อ	เหมา	๑	๗๗,๔๘๐	๗๗,๔๘๐	๒๓,๒๔๔	๒๓,๒๔๔	๑๐๐,๗๒๔
๓.๒	FLOOR DRAIN							
	Dia. ๒"	ชุด	๔๐	๔๔๕	๑๗,๘๐๐	๒๐๐	๘,๐๐๐	๒๕,๘๐๐
๓.๓	CLEAN OUT							
	Dia. ๖"	ชุด	๕	๔๗๐	๒,๓๕๐	๓๐๐	๑,๕๐๐	๓,๘๕๐
	Dia. ๔"	ชุด	๑๗	๔๔๕	๗,๕๖๕	๒๐๐	๓,๔๐๐	๑๐,๙๖๕
	Dia. ๓"	ชุด	๘	๑๙๐	๑,๕๒๐	๑๕๐	๑,๒๐๐	๒,๗๒๐
	Dia. ๒ ๑/๒"	ชุด	๕	๑๒๐	๖๐๐	๑๒๕	๖๒๕	๑,๒๒๕

โครงการก่อสร้าง อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ แบบเลขที่ ๙๐๕๕

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เอกสารเลขที่ ข.๑๘๐/พ.ย./๖๒

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	Dia. ๒"	ชุด	๘	๑๐๕	๘๔๐	๑๐๐	๘๐๐	๑,๖๔๐
๓.๔	FLEXIBLE RUBBER				-		-	-
	Dia. ๖"	ชุด	๕	๙๕๐	๔,๗๕๐	๓๐๐	๑,๕๐๐	๖,๒๕๐
	Dia. ๔"	ชุด	๙	๘๐๐	๗,๒๐๐	๒๐๐	๑,๘๐๐	๙,๐๐๐
	Dia. ๓"	ชุด	๔	๖๐๐	๒,๔๐๐	๑๕๐	๖๐๐	๓,๐๐๐
๔	**ระบบระบายน้ำฝนในอาคาร**				-		-	-
๔.๑	ท่อ พีวีซี ชั้น ๘.๕ (แก้ไขตามร่างขอบเขตงาน)							
	Dia.๔"	เมตร	๓๘๐	๑๕๕	๕๘,๙๐๐	๑๐๐	๓๘,๐๐๐	๙๖,๙๐๐
	Dia. ๓"	เมตร	๖๐๘	๙๕	๕๗,๗๖๐	๗๕	๔๕,๖๐๐	๑๐๓,๓๖๐
	Dia. ๒"	เมตร	๑๖	๔๔	๗๐๔	๔๐	๖๔๐	๑,๓๔๔
	- ข้อต่อ-อุปกรณ์ประกอบท่อและค่าแรงเดินท่อ	เหมา	๑	๙๓,๘๙๑	๙๓,๘๙๑	๒๘,๑๖๗	๒๘,๑๖๗	๑๒๒,๐๕๙
๔.๒	หัวรับน้ำฝน ROOF DRAIN				-		-	-
	Dia. ๓"	เมตร	๔๙	๗๖๕	๓๗,๔๘๕	๒๕๐	๑๒,๒๕๐	๔๙,๗๓๕
	Dia. ๒"	เมตร	๒๑	๗๖๕	๑๖,๐๖๕	๒๐๐	๔,๒๐๐	๒๐,๒๖๕
๔.๓	AREA DRAIN							
	Dia. ๓"	ชุด	๑๒	๙๐๐	๑๐,๘๐๐	๓๐๐	๓,๖๐๐	๑๔,๔๐๐
๔.๔	FLEXIBLE RUBBER				-		-	-
	Dia. ๔"	ชุด	๑๘	๘๐๐	๑๔,๔๐๐	๒๐๐	๓,๖๐๐	๑๘,๐๐๐
	Dia. ๓"	ชุด	๖	๖๐๐	๓,๖๐๐	๑๕๐	๙๐๐	๔,๕๐๐
๕	**ระบบระบายน้ำนอกอาคาร**							
๕.๑	รางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ตะแกรงเหล็ก	เมตร	๔๓๐	๒,๐๐๐	๘๖๐,๐๐๐	๗๕๐	๓๒๒,๕๐๐	๑,๑๘๒,๕๐๐
๕.๒	ท่อ คสล.				-		-	-
	Dia. ๐.๔๐	เมตร	๓๖	๓๒๗	๑๑,๗๗๒	๒๐๐	๗,๒๐๐	๑๘,๙๗๒
๕.๓	บ่อพักท่อ คสล. ฝา คสล.(MH-๒)	บ่อ	๑๑	๓,๘๐๐	๔๑,๘๐๐	๑,๓๐๐	๑๔,๓๐๐	๕๖,๑๐๐
๕.๔	บ่อตรวจสภาพน้ำทิ้ง	บ่อ	๒	๑๙,๗๘๐	๓๙,๕๖๐	๗,๖๕๐	๑๕,๓๐๐	๕๔,๘๖๐
๖	**ระบบบำบัดน้ำเสีย**							
๖.๑	บ่อพักน้ำสีย(MH-๑A)	บ่อ	๒	๑๔,๒๐๐	๒๘,๔๐๐	๑,๗๐๐	๓,๔๐๐	๓๑,๘๐๐
๖.๒	บ่อพักน้ำสียฝาเหล็กหล่อ(MH-๑)	บ่อ	๑๑	๑๓,๗๗๕	๑๕๑,๕๒๕	๑,๖๐๐	๑๗,๖๐๐	๑๖๙,๑๒๕
๖.๓	ท่อ PVC-๘.๕ Dia. ๘"	เมตร	๑๔๒	๕๓๘	๗๖,๓๙๖	๔๐๐	๕๖,๘๐๐	๑๓๓,๑๙๖
	งานระบบดับเพลิง				-		-	-
๑	ท่อ BSP.ASTM A-๕๓ SCH ๔๐(SEAM LESS)							
	Dia.๔"	เมตร	๑๗๘	๑,๒๖๐	๒๒๔,๒๘๐	๒๘๐	๔๙,๘๔๐	๒๗๔,๑๒๐
	Dia. ๓"	เมตร	๑๕๒	๘๙๕	๑๓๖,๐๔๐	๒๐๐	๓๐,๔๐๐	๑๖๖,๔๔๐
	Dia. ๒ ๑/๒"	เมตร	๖	๖๗๕	๔,๐๕๐	๑๕๐	๙๐๐	๔,๙๕๐
	- ข้อต่อ-อุปกรณ์ประกอบท่อและค่าแรงเดินท่อ	เหมา	๑	๒๙๑,๔๙๖	๒๙๑,๔๙๖	๘๗,๔๔๙	๘๗,๔๔๙	๓๗๘,๙๔๕
๒	ตู้ดับเพลิง (FHC) ชนิด HOSE REEL พร้อมอุปกรณ์	ชุด	๙	๒๗,๐๐๐	๒๔๓,๐๐๐	๑,๕๐๐	๑๓,๕๐๐	๒๕๖,๕๐๐
๓	FDC ๔"X๒ ๑/๒"X๒ ๑/๒"	ชุด	๒	๑๑,๐๕๐	๒๒,๑๐๐	๘๐๐	๑,๖๐๐	๒๓,๗๐๐

โครงการก่อสร้าง อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ แบบเลขที่ ๙๐๕๕

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เอกสารเลขที่ ข.๑๘๐/พ.ย./๖๒

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
๔	CHECK VALVE (UL/FM)							
	Dia. ๔"	ชุด	๒	๗,๙๒๐	๑๕,๘๔๐	๘๐๐	๑,๖๐๐	๑๗,๔๔๐
๕	AUTOMATIC AIR VENT W/BALL VALVE				-		-	-
	Dia. ๑"	ชุด	๒	๓,๒๐๐	๖,๔๐๐	๒๐๐	๔๐๐	๖,๘๐๐
๖	เครื่องดับเพลิง ABC FIRE RATING ๖A-๑๐B							
	๒๐ LB.	ชุด	๕	๑,๙๔๖	๙,๗๓๐	๑๐๐	๕๐๐	๑๐,๒๓๐
๗	เครื่องดับเพลิง CO๒ ขนาด ๑๐ LB.	ชุด	๑	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๗,๑๐๐
	รวม				**๓,๒๔๘,๙๓๕**		**๙๗๙,๘๕๒**	**๔,๒๒๘,๗๘๗**
	๑.๔ งานระบบไฟฟ้า - สื่อสาร							
	๑.๔.๑ งานไฟฟ้า - ดวงโคม							
๑	ดวงโคม							
	- LED (T๘) ๓x๒๐ W. ครอบตะแกรงอลูมิเนียมสะท้อนแสง							
	ฝังฝ้าเพดาน	ชุด	๑๑๙	๒,๙๖๐	๓๕๒,๒๔๐	๒๐๐	๒๓,๘๐๐	๓๗๖,๐๔๐
	- LED (T๘) ๒x๒๐ W. ครอบตะแกรงอลูมิเนียมสะท้อนแสง							
	ฝังฝ้าเพดาน	ชุด	๕๑๗	๑,๘๕๕	๙๕๙,๐๓๕	๑๕๐	๗๗,๕๕๐	๑,๐๓๖,๕๘๕
	- LED (T๘) ๑x๒๐ W. เปลือยอกไก่ติดฝ้าเพดาน	ชุด	๑๕	๖๕๕	๙,๘๒๕	๑๑๕	๑,๗๒๕	๑๑,๕๕๐
	- LED (T๘) ๒x๒๐ W. เปลือยอกไก่ติดฝ้าเพดาน	ชุด	๗	๑,๑๒๐	๗,๘๔๐	๑๕๐	๑,๐๕๐	๘,๘๙๐
	- LED (BULB) ๑x๗ W. ฝังฝ้าเพดาน	ชุด	๔๔	๔๗๐	๒๐,๖๘๐	๑๑๕	๕,๐๖๐	๒๕,๗๔๐
	- LED (T๘) ๑x๑๐ W. เปลือยอกไก่ติดฝ้าเพดาน	ชุด	๓๗	๗๐๐	๒๕,๙๐๐	๑๑๕	๔,๒๕๕	๓๐,๑๕๕
	- LED (T๘) ๒x๑๐ W. ครอบตะแกรงอลูมิเนียมสะท้อนแสง							
	ฝังฝ้าเพดาน	ชุด	๓๓	๑,๗๐๐	๕๖,๑๐๐	๑๓๕	๔,๔๕๕	๖๐,๕๕๕
	- LED (T๘) ๒x๒๐ W. ครอบตะแกรงอลูมิเนียม แบบลอย	ชุด	๕๐	๒,๓๓๐	๑๑๖,๕๐๐	๑๕๐	๗,๕๐๐	๑๒๔,๐๐๐
	- LED (T๘) ๒x๑๐ W. ครอบตะแกรงอลูมิเนียม แบบลอย	ชุด	๘	๑,๗๐๐	๑๓,๖๐๐	๑๓๕	๑,๐๘๐	๑๔,๖๘๐
	- MHL. ๑x๒๕๐ W. โครงเหลี่ยมเพชร ฝังฝ้าเพดาน	ชุด	๔	๕,๘๕๐	๒๓,๔๐๐	๖๕๐	๒,๖๐๐	๒๖,๐๐๐
	- LED (BULB) ๑x๙ W. ไฟกิ่งทรงกลมติดผนัง	ชุด	๓๑	๕๔๐	๑๖,๗๔๐	๑๖๕	๕,๑๑๕	๒๑,๘๕๕
	- X-RAY VIWE BOX	ชุด	๑๗	๔,๕๐๐	๗๖,๕๐๐	๑๐๐	๑,๗๐๐	๗๘,๒๐๐
	- FLU. ๑x๑๐ W. O.R LAMP	ชุด	๓	๔๐๐	๑,๒๐๐	๑๑๕	๓๔๕	๑,๕๔๕
	-โคม LED(T๘)๑x๒๐ W. ครอบพลาสติกกันน้ำติดผนัง	ชุด	๓๔	๘๐๕	๒๗,๓๗๐	๑๑๕	๓,๙๑๐	๓๑,๒๘๐
	-โคม LED(T๘)๑x๒๐ W. ชนิดโคมโรงงาน							
	แผ่นอลูมิเนียมสะท้อนแสง ติดเพดาน	ชุด	๑๑๔	๘๙๐	๑๐๑,๔๖๐	๑๑๕	๑๓,๑๑๐	๑๑๔,๕๗๐
	-โคม LED(T๘)๑x๒๐ W. ครอบตะแกรงอลูมิเนียม							
	แบบลอยชนิดตะแกรงห่าง							
	มีประสิทธิภาพสะท้อนแสง๙๕%	ชุด	๖	๑,๓๓๐	๗,๙๘๐	๑๓๕	๘๑๐	๘,๗๙๐
	-โคม DOWNLIGHT(BLUB)๑x๙ W. มีกระจกปิดกันน้ำ							
	ฝังฝ้าเพดาน	ชุด	๗๘	๑,๖๒๐	๑๒๖,๓๖๐	๑๑๕	๘,๙๗๐	๑๓๕,๓๓๐
	-LED (BLUB)๑x๕ W. โคมมีกระจกปิดกันน้ำฝังผนัง	ชุด	๓๔	๑,๐๓๐	๓๕,๐๒๐	๑๖๕	๕,๖๑๐	๔๐,๖๓๐

โครงการก่อสร้าง อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ แบบเลขที่ ๙๐๕๕

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เอกสารเลขที่ ข.๑๘๐/พ.ย./๖๒

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- EMERGENCY LIGHT ๒x๖ W. ๑๒V. LED	ชุด	๒๓	๑,๘๐๐	๔๑,๔๐๐	๒๐๐	๔,๖๐๐	๔๖,๐๐๐
๒	สวิทช์							
	- สวิทช์ทางเดียวฝังผนัง S	ชุด	๓๖๐	๗๐	๒๕,๒๐๐	๗๐	๒๕,๒๐๐	๕๐,๔๐๐
	- สวิทช์สองทางฝังผนัง S๒	ชุด	๖๔	๙๕	๖,๐๘๐	๘๕	๕,๔๔๐	๑๑,๕๒๐
	-สวิทช์ไฟฟ้าฝังผนัง	ชุด	๑๗	๗๐	๑,๑๙๐	๘๐	๑,๓๖๐	๒,๕๕๐
๓	เต้ารับ							
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ มีกราวน์	ชุด	๔๘๓	๑๘๐	๘๖,๙๔๐	๙๐	๔๓,๔๗๐	๑๓๐,๔๑๐
	- เต้ารับไฟฟ้า ๑๐ A ๒๕๐ V WITH EARTH LEAKAGE	ชุด	๓๑	๓,๐๐๐	๙๓,๐๐๐	๑๐๐	๓,๑๐๐	๙๖,๑๐๐
	- OUT LET POP-UP TYPE ๑๐ A ๒๕๐ V WITH GROUND	ชุด	๕	๑,๖๐๐	๘,๐๐๐	๒๖๕	๑,๓๒๕	๙,๓๒๕
	- เต้ารับ ๒P+E ชนิดฝังผนัง	ชุด	๒๓	๑๘๐	๔,๑๔๐	๙๐	๒,๐๗๐	๖,๒๑๐
๔	DROP OUT FUSE	ชุด	๑	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๖๐๐	๖๐๐	๑๕,๖๐๐
๕	CAPACITOR ๕๐ KVAR	ชุด	๑๐	๑๐,๕๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๐	๐	๑๐๕,๐๐๐
๖	MAIN DUSTRIBUTION BOARD (MDB)	ชุด	๑	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑๖,๓๘๗	๑๖,๓๘๗	๒๖๖,๓๘๗
๗	EMERGENCY DISTRIBUTION BOARD (EDB)	ชุด	๑	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๘,๔๐๐	๘,๔๐๐	๑๖๘,๔๐๐
๘	MAIN DISTRIBUTION BOARD ๒ (MDB ๒)	ชุด	๑	๑๔๕,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐	๗,๐๕๐	๗,๐๕๐	๑๕๒,๐๕๐
๙	PANEL BOARD SDB.	ชุด	๑	๕๑,๙๔๐	๕๑,๙๔๐	๑,๙๐๐	๑,๙๐๐	๕๓,๘๔๐
	PB-๐	ชุด	๑	๑๐,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	๘๐๐	๘๐๐	๑๑,๓๐๐
	PB-L	ชุด	๑	๓๐,๒๐๐	๓๐,๒๐๐	๘๐๐	๘๐๐	๓๑,๐๐๐
	PB-EL๒, EP๒	ชุด	๒	๑๕,๓๒๕	๓๐,๖๕๐	๘๐๐	๑,๖๐๐	๓๒,๒๕๐
	PB-E๑-PB-๑	ชุด	๒	๑๒,๘๗๐	๒๕,๗๔๐	๘๐๐	๑,๖๐๐	๒๗,๓๔๐
	PB-L๓	ชุด	๑	๑๒,๐๖๐	๑๒,๐๖๐	๘๐๐	๘๐๐	๑๒,๘๖๐
	PB-P๓	ชุด	๑	๑๑,๖๕๕	๑๑,๖๕๕	๘๐๐	๘๐๐	๑๒,๔๕๕
๑๐	LOAD CENTER ๓P.๔๒ ช่อง	ชุด	๑	๑๕,๕๙๕	๑๕,๕๙๕	๘๐๐	๘๐๐	๑๖,๓๙๕
๑๑	สายไฟฟ้า							
	- NYY ๕๐๐ Sq.mm	เมตร	๒๘๘	๒,๐๒๑	๕๘๒,๐๔๘	๑๙๕	๕๖,๑๖๐	๖๓๘,๒๐๘
	- NYY ๓๐๐ Sq.mm	เมตร	๙๖	๑,๐๖๒	๑๐๑,๙๕๒	๑๔๐	๑๓,๔๔๐	๑๑๕,๓๙๒
	- IEC๐๑ ๔๐๐ Sq.mm	เมตร	๒๑๖	๑,๓๐๔	๒๘๑,๖๖๔	๑๒๕	๒๗,๐๐๐	๓๐๘,๖๖๔
	- IEC๐๑ ๒๔๐ Sq.mm	เมตร	๓๔๒	๘๑๓	๒๗๘,๐๔๖	๑๐๐	๓๔,๒๐๐	๓๑๒,๒๔๖
	- IEC๐๑ ๑๒๐ Sq.mm	เมตร	๑๔๔	๔๐๐	๕๗,๖๐๐	๖๐	๘,๖๔๐	๖๖,๒๔๐
	- IEC๐๑ ๙๕ Sq.mm	เมตร	๑๕๑	๓๑๖	๔๗,๗๑๖	๕๕	๘,๓๐๕	๕๖,๐๒๑
	- IEC๐๑ ๗๐ Sq.mm	เมตร	๕๐	๒๒๙	๑๑,๔๕๐	๔๕	๒,๒๕๐	๑๓,๗๐๐
	- IEC๐๑ ๕๐ Sq.mm	เมตร	๕๑๖	๑๖๐	๘๒,๕๖๐	๔๐	๒๐,๖๔๐	๑๐๓,๒๐๐
	- IEC๐๑ ๓๕ Sq.mm	เมตร	๔๓๗	๑๑๒	๔๘,๙๔๔	๓๐	๑๓,๑๑๐	๖๒,๐๕๔
	- IEC๐๑ ๑๖ Sq.mm	เมตร	๒๔๒	๕๔	๑๓,๐๖๘	๒๐	๔,๘๔๐	๑๗,๙๐๘
	- IEC๐๑ ๑๐ Sq.mm	เมตร	๗๒	๓๕	๒,๕๒๐	๑๖	๑,๑๕๒	๓,๖๗๒
	- อุปกรณ์ประกอบ	L/S	๑	๑๕๐,๗๕๖	๑๕๐,๗๕๖		๐	๑๕๐,๗๕๖
	ท่อร้อยสาย							
	- DIA. ๒๐๐ mm.HDPE	เมตร	๑๔๔	๖๔๘	๙๓,๓๑๒	๗๐	๑๐,๐๘๐	๑๐๓,๓๙๒
	- DIA. ๕ " HDPE	เมตร	๕๔	๓๑๙	๑๗,๒๒๖	๔๒	๒,๒๖๘	๑๙,๔๙๔

โครงการก่อสร้าง อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ แบบเลขที่ ๙๐๕๕

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เอกสารเลขที่ ข.๑๘๐/พ.ย./๖๒

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- DIA. ๓ " IMC	เมตร	๘๖	๔๖๐	๓๙,๗๔๔	๖๕	๕,๖๑๖	๔๕,๓๖๐
	- DIA. ๒ ๑/๒ " IMC	เมตร	๗๗	๓๗๑	๒๘,๔๙๓	๕๕	๔,๒๒๔	๓๒,๗๑๗
	- DIA. ๒ " IMC	เมตร	๓๖	๒๑๐	๗,๕๖๐	๔๘	๑,๗๒๘	๙,๒๘๘
	- LADDER ๕๐๐ mm.	เมตร	๓๖	๕๘๕	๒๑,๐๖๐	๕๕	๑,๙๘๐	๒๓,๐๔๐
	- อุปกรณ์ประกอบ	L/S	๑	๔๑,๔๗๙	๔๑,๔๗๙		๐	๔๑,๔๗๙
	- เดินสายร้อยท่อ	จุด	๑,๖๕๗	๖๐๐	๙๙๔,๒๐๐	๑๕๐	๒๔๘,๕๕๐	๑,๒๔๒,๗๕๐
๑๒	GENERATOR ๕๐๐ KW. & EQP	ชุด	๑	๓,๑๒๔,๐๐๐	๓,๑๒๔,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๓,๑๙๔,๐๐๐
๑๓	TRANSFORMER ๑๕๐๐ KVA. OIL IMMERSE D TYPE							
	๓๓ KV-๔๑๖/๒๔๐ V ๕๐ Hz. ๓P ๔W TAP OFF							
	+/- ๒x๒.๕ % & EQP + เสารับหม้อแปลง							
	และอุปกรณ์แรงสูง - แรงต่ำ	ชุด	๑	๘๔๑,๐๐๐	๘๔๑,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๘๙๑,๐๐๐
๑๔	ตู้ MCCB W/ENCLOSSURE				๐		๐	๐
	- MCCB ๖๐๐A. ๓P	ชุด	๑	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๒๕,๓๐๐
	- MCCB ๔๐๐A. ๓P	ชุด	๒	๑๘,๙๐๐	๓๗,๘๐๐	๓๐๐	๖๐๐	๓๘,๔๐๐
	- MCCB ๒๔๐A. ๓P	ชุด	๓	๑๐,๘๐๐	๓๒,๔๐๐	๓๐๐	๙๐๐	๓๓,๓๐๐
	- MCCB ๑๐๐A. ๓P	ชุด	๓	๕,๘๐๐	๑๗,๔๐๐	๓๐๐	๙๐๐	๑๘,๓๐๐
	รวม ๑.๔.๑				๑๐,๐๘๖,๐๓๘		๘๘๓,๖๓๐	๑๐,๙๖๙,๖๖๘
	๑.๔.๒ งานระบบแจ้งสัญญาณเพลิงไหม้							
๑	FIRE ALARM CONTROL PANEL ๙ ZONE	ชุด	๑	๔๗,๒๐๐	๔๗,๒๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๕๐,๒๐๐
๒	FIRE ALARM ANNUNCIATOR	ชุด	๔	๑๑,๘๔๐	๔๗,๓๖๐	๑,๐๐๐	๔,๐๐๐	๕๑,๓๖๐
๓	FIRE ALARM TERMINAL BOX	ชุด	๒	๑,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๐๐	๔๐๐	๒,๔๐๐
๔	SMOKE DETECTOR	ชุด	๗๕	๒,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๙๐	๖,๗๕๐	๑๕๖,๗๕๐
๕	HEAT DETECTOR	ชุด	๗๖	๗๒๐	๕๔,๗๒๐	๙๐	๖,๘๔๐	๖๑,๕๖๐
๖	MANUAL ALARM BOX & ALARM BELL	ชุด	๙	๒,๒๐๐	๑๙,๘๐๐	๑๘๐	๑,๖๒๐	๒๑,๔๒๐
๗	เดินสายร้อยท่อ	จุด	๑๖๐	๖๐๐	๙๖,๐๐๐	๑๕๐	๒๔,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐
๘	PORTABLE TELEPHONE	รวม	๒	๒,๒๕๐	๔,๕๐๐	๑๐๐	๒๐๐	๔,๗๐๐
๙	อุปกรณ์ประกอบ	LOT	๑	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๑,๔๐๐	๑,๔๐๐	๑๕,๔๐๐
	รวม ๑.๔.๒				๔๓๕,๕๘๐		๔๘,๒๑๐	๔๘๓,๗๙๐

โครงการก่อสร้าง อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ แบบเลขที่ ๙๐๕๕

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เอกสารเลขที่ ข.๑๘๐/พ.ย./๖๒

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	๑.๔.๓ งานระบบป้องกันฟ้าผ่า							
๑	หัวล่อฟ้าแบบ DYNASPHER SYSTEM ๓๐๐๐	ชุด	๑	๑๕๓,๐๐๐	๑๕๓,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๖๙,๐๐๐
๒	เสา ๕ ม.	ชุด	๑	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๑๕,๒๐๐
๓	LIGHTING EVENT COUNTOR	ชุด	๑	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๕,๐๐๐
๔	TEST BOX	ชุด	๑	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๒,๐๐๐
๕	๕/๘" x ๑๐ COPPER CLAD STEEL EARTH ROD	ชุด	๑	๔,๘๗๕	๔,๘๗๕	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๖,๘๗๕
๖	สายนำลงดิน TRIAXIAL CABLE ๒๕๐ KV. Dia. ๕๐ mm.	ม.	๒๗	๑,๙๐๐	๕๑,๓๐๐	๑๐๐	๒,๗๐๐	๕๔,๐๐๐
๗	อุปกรณ์ประกอบ	LOT	๑	๓,๒๐๐	๓,๒๐๐	๐	๐	๓,๒๐๐
	รวม ๑.๔.๓				**๒๕๒,๘๗๕**		**๒๒,๔๐๐**	**๒๗๕,๒๗๕**
	๑.๔.๔ งานระบบโทรศัพท์							
๑	ตู้สาขาโทรศัพท์ ๒๕๐ สายใน ๑๖ สาย							
	นอก & PABX & MDF	ชุด	๑	๑,๐๖๒,๐๐๐	๑,๐๖๒,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑,๑๑๒,๐๐๐
๒	Station Message Digital Recor der (SMDR)	ชุด	๑	๒๕๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๒๖๗,๐๐๐
๓	DTMF TELEPHONE	เครื่อง	๑๐๐	๘๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	๐	๘๐,๐๐๐
๔	DIGITAL TELEPHONE	เครื่อง	๔	๘,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๐	๐	๓๒,๐๐๐
๕	TELEPHONE OUTLET	ชุด	๑๐๔	๒๐๐	๒๐,๘๐๐	๙๐	๙,๓๖๐	๓๐,๑๖๐
๖	เดินสายโทรศัพท์ร้อยท่อ	จุด	๑๐๔	๖๐๐	๖๒,๔๐๐	๑๕๐	๑๕,๖๐๐	๗๘,๐๐๐
๗	อุปกรณ์ประกอบ	LOT	๑	๑๕,๙๑๐	๑๕,๙๑๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑๗,๔๑๐
	รวม ๑.๔.๔				**๑,๕๒๘,๑๑๐**		**๘๘,๔๖๐**	**๑,๖๑๖,๕๗๐**
	๑.๕ งานระบบปรับอากาศ							
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบ CEILING TYPE							
	- ขนาด ๑๒,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๗	๐	๐	๑,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	๑๐,๕๐๐
	- ขนาด ๑๖,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๘	๐	๐	๑,๕๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐
	- ขนาด ๒๐,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๘	๐	๐	๑,๕๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐
	- ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๔	๐	๐	๑,๕๐๐	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐
	- ขนาด ๒๘,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๓	๐	๐	๑,๕๐๐	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐
	- ขนาด ๓๒,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๑	๐	๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐
	- ขนาด ๔๐,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๓	๐	๐	๒,๐๐๐	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐
	- ขนาด ๔๘,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๒	๐	๐	๒,๔๐๐	๔,๘๐๐	๔,๘๐๐
	- ขนาด ๕๖,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๔	๐	๐	๒,๘๐๐	๑๑,๒๐๐	๑๑,๒๐๐
	- ขนาด ๖๐,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๑	๐	๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐
๒	เครื่องปรับอากาศ แบบ DUCT TYPE							
	- ขนาด ๑๖,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๒	๐	๐	๑,๕๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐

โครงการก่อสร้าง อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ แบบเลขที่ ๙๐๕๕

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เอกสารเลขที่ ข.๑๘๐/พ.ย./๖๒

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- ขนาด ๒๐,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๒	๐	๐	๑,๕๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐
	- ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๒	๐	๐	๑,๕๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐
	- ขนาด ๒๘,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๒	๐	๐	๑,๕๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐
	- ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๒	๐	๐	๒,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐
	- ขนาด ๔๐,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๑	๐	๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐
	- ขนาด ๔๒,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๑	๐	๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐
	- ขนาด ๕๐,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๑	๐	๐	๒,๔๐๐	๒,๔๐๐	๒,๔๐๐
	- ขนาด ๖๖,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๑	๐	๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐
	- ขนาด ๗๒,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๔	๐	๐	๓,๖๐๐	๑๔,๔๐๐	๑๔,๔๐๐
	- ขนาด ๗๘,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๑	๐	๐	๓,๙๐๐	๓,๙๐๐	๓,๙๐๐
	- ขนาด ๘๔,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๑	๐	๐	๔,๒๐๐	๔,๒๐๐	๔,๒๐๐
	- ขนาด ๑๐๖,๘๐๐ BTU/H	ชุด	๑	๐	๐	๕,๓๐๐	๕,๓๐๐	๕,๓๐๐
	- ขนาด ๑๑๑,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๑	๐	๐	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐
	- ขนาด ๑๓๐,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๑	๐	๐	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐
	- ขนาด ๑๖๒,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๑	๐	๐	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐
๓	เครื่องปรับอากาศ แบบ WALL TYPE							
	- ขนาด ๒๐,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๓	๐	๐	๑,๕๐๐	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐
	- ขนาด ๓๐,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๑	๐	๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐
๔	พัดลมระบายอากาศ แบบติดผนัง							
	- ขนาด dia ๖ "	ชุด	๕๔	๗๐๐	๓๗,๘๐๐	๓๕๐	๑๘,๙๐๐	๕๖,๗๐๐
	- ขนาด dia ๘ "	ชุด	๒๕	๘๐๐	๒๐,๐๐๐	๔๐๐	๑๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
	- ขนาด dia ๑๒ "	ชุด	๒	๑,๓๐๐	๒,๖๐๐	๔๕๐	๙๐๐	๓,๕๐๐
๕	พัดลมระบายอากาศ แบบติดเพดาน ๕๐ CFM	ชุด	๗	๓,๒๘๐	๒๒,๙๖๐	๖๕๐	๔,๕๕๐	๒๗,๕๑๐
๖	พัดลมดูดระบายอากาศ centrifugal							
	- ขนาด ๙๐๐ CFM	ชุด	๑	๓,๘๕๐	๓,๘๕๐	๖๕๐	๖๕๐	๔,๕๐๐
	- ขนาด ๑๒๐๐ CFM	ชุด	๑	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๖๕๐	๖๕๐	๕,๑๕๐
๗	เดินท่อน้ำยา	ชุด	๖๗	๒,๕๔๐	๑๗๐,๑๘๐	๕๐๐	๓๓,๕๐๐	๒๐๓,๖๘๐
๘	เดินท่อน้ำทิ้ง	ชุด	๗๕	๒๕๐	๑๘,๗๕๐	๖๐	๔,๕๐๐	๒๓,๒๕๐
๙	ท่อส่งลมเย็น พร้อมฉนวนหุ้มท่อ	ตร.ฟ.	๑๕,๗๔๗	๓๕	๕๕๑,๑๔๕	๔๐	๖๒๙,๘๘๐	๑,๑๘๑,๐๒๕
๑๐	ท่อส่งลมเย็น ชนิดอ่อน	ม	๒๘	๑๖๘	๔,๗๐๔	๒๕	๗๐๐	๕,๔๐๔
๑๑	วัสดุยึด และรองรับท่อส่งลม	เหมารวม	๑	๓๘,๙๐๐	๓๘,๙๐๐	๑๑,๖๐๐	๑๑,๖๐๐	๕๐,๕๐๐
๑๒	RAG ขนาด ๑๖ " x ๘ "	ชุด	๑	๒๗๐	๒๗๐	๑๒๕	๑๒๕	๓๙๕
	RAG ขนาด ๒๔ " x ๑๒ "	ชุด	๒	๕๑๑	๑,๐๒๒	๑๒๕	๒๕๐	๑,๒๗๒
	RAG ขนาด ๒๘ " x ๑๒ "	ชุด	๑	๕๘๐	๕๘๐	๑๕๐	๑๕๐	๗๓๐
	RAG ขนาด ๓๐ " x ๑๔ "	ชุด	๔	๖๗๒	๒,๖๘๘	๑๕๐	๖๐๐	๓,๒๘๘
	RAG ขนาด ๔๐ " x ๑๖ "	ชุด	๒	๙๗๖	๑,๙๕๒	๒๐๐	๔๐๐	๒,๓๕๒
	RAG ขนาด ๔๐ " x ๒๐ "	ชุด	๑	๑,๑๖๒	๑,๑๖๒	๒๐๐	๒๐๐	๑,๓๖๒
	RAG ขนาด ๔๐ " x ๒๔ "	ชุด	๒	๑,๓๘๖	๒,๗๗๒	๒๕๐	๕๐๐	๓,๒๗๒
	RAG ขนาด ๔๐ " x ๓๖ "	ชุด	๑	๒,๑๑๘	๒,๑๑๘	๓๐๐	๓๐๐	๒,๔๑๘

โครงการก่อสร้าง อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ แบบเลขที่ ๙๐๕๕

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เอกสารเลขที่ ข.๑๘๐/พ.ย./๖๒

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	RAG ขนาด ๔๔" x ๒๐"	ชุด	๑	๑,๓๙๐	๑,๓๙๐	๒๕๐	๒๕๐	๑,๖๔๐
	RAG ขนาด ๔๔" x ๒๒"	ชุด	๑	๑,๔๐๐	๑,๔๐๐	๓๐๐	๓๐๐	๑,๗๐๐
	RAG ขนาด ๔๖" x ๓๔"	ชุด	๒	๒,๒๓๙	๔,๔๗๘	๓๕๐	๗๐๐	๕,๑๗๘
	RAG ขนาด ๔๘" x ๒๔"	ชุด	๔	๑,๖๓๕	๖,๕๔๐	๓๕๐	๑,๔๐๐	๗,๙๔๐
	RAG ขนาด ๔๘" x ๓๖"	ชุด	๑	๒,๔๕๓	๒,๔๕๓	๔๐๐	๔๐๐	๒,๘๕๓
	RAG ขนาด ๕๖" x ๓๔"	ชุด	๒	๒,๗๐๐	๕,๔๐๐	๔๐๐	๘๐๐	๖,๒๐๐
	RAG ขนาด ๖๔" x ๒๔"	ชุด	๒	๒,๑๘๐	๔,๓๖๐	๕๐๐	๑,๐๐๐	๕,๓๖๐
๑๓	SAG ขนาด ๘" x ๘"	ชุด	๓	๔๓๗	๑,๓๑๑	๑๒๕	๓๗๕	๑,๖๘๖
	SAG ขนาด ๑๐" x ๑๐"	ชุด	๙	๕๐๗	๔,๕๖๓	๑๕๐	๑,๓๕๐	๕,๙๑๓
	SAG ขนาด ๑๒" x ๑๒"	ชุด	๔๙	๖๒๔	๓๐,๕๗๖	๑๕๐	๗,๓๕๐	๓๗,๙๒๖
	SAG ขนาด ๑๔" x ๑๔"	ชุด	๓๑	๗๗๙	๒๔,๑๔๙	๑๗๕	๕,๔๒๕	๒๙,๕๗๔
	SAG ขนาด ๑๖" x ๑๖"	ชุด	๒๔	๑,๐๒๐	๒๔,๔๘๐	๑๗๕	๔,๒๐๐	๒๘,๖๘๐
	SAG ขนาด ๑๘" x ๑๘"	ชุด	๑๓	๑,๒๘๖	๑๖,๗๑๘	๒๐๐	๒,๖๐๐	๑๙,๓๑๘
๑๔	FAG ขนาด ๔" x ๔"	ชุด	๑	๔๗๖	๔๗๖	๑๒๕	๑๒๕	๖๐๑
	FAG ขนาด ๖" x ๖"	ชุด	๑	๒๗๖	๒๗๖	๑๒๕	๑๒๕	๔๐๑
	FAG ขนาด ๘" x ๘"	ชุด	๒	๓๔๐	๖๘๐	๑๒๕	๒๕๐	๙๓๐
	FAG ขนาด ๖" x ๑๐"	ชุด	๓	๓๕๐	๑,๐๕๐	๑๒๕	๓๗๕	๑,๔๒๕
๑๕	TAG ขนาด ๑๖" x ๘"	ชุด	๖	๓๙๒	๒,๓๕๒	๑๒๕	๗๕๐	๓,๑๐๒
	TAG ขนาด ๒๐" x ๑๐"	ชุด	๒	๕๐๕	๑,๐๑๐	๑๕๐	๓๐๐	๑,๓๑๐
๑๖	EAG ขนาด ๑๐" x ๑๐"	ชุด	๓	๔๒๘	๑,๒๘๔	๑๕๐	๔๕๐	๑,๗๓๔
	EAG ขนาด ๒๐" x ๑๐"	ชุด	๑	๗๓๘	๗๓๘	๑๕๐	๑๕๐	๘๘๘
๑๗	PRE FILTER	ชุด	๑๒	๒๕๐	๓,๐๐๐	๑๐๐	๑,๒๐๐	๔,๒๐๐
๑๘	MEDIUM FILTER	ชุด	๓	๒,๗๐๐	๘,๑๐๐	๑๐๐	๓๐๐	๘,๔๐๐
๑๙	HEPA FILTER	ชุด	๑๒	๔,๕๐๐	๕๔,๐๐๐	๓๐๐	๓,๖๐๐	๕๗,๖๐๐
๒๐	MANOMETER GAUGE	ชุด	๑๒	๒,๔๐๐	๒๘,๘๐๐	๒๐๐	๒,๔๐๐	๓๑,๒๐๐
๒๑	ตู้ใส่ชุดกรองอากาศ	ชุด	๓	๗,๕๐๐	๒๒,๕๐๐	๒๐๐	๖๐๐	๒๓,๑๐๐
๒๒	THERMOSTAT	ชุด	๒๕	๒,๕๐๐	๖๒,๕๐๐	๑๐๐	๒,๕๐๐	๖๕,๐๐๐
๒๓	THERMOSTAT ON-OFF SWITCH	ชุด	๔๖	๗๐๐	๓๒,๒๐๐	๑๐๐	๔,๖๐๐	๓๖,๘๐๐
๒๔	แผงควบคุม A/C	ชุด	๒๕	๓,๕๐๐	๘๗,๕๐๐	๒๐๐	๕,๐๐๐	๙๒,๕๐๐
๒๕	TICING ๓๐A	ชุด	๔๖	๖๐๐	๒๗,๖๐๐	๑๐๐	๔,๖๐๐	๓๒,๒๐๐
๒๖	สวิทช์พัดลมระบายอากาศ	ชุด	๙๐	๒๕๐	๒๒,๕๐๐	๗๐	๖,๓๐๐	๒๘,๘๐๐
๒๗	เดินสายร้อยท่อสำหรับ A/C	จุด	๖๗	๒,๔๐๐	๑๖๐,๘๐๐	๒๐๐	๑๓,๔๐๐	๑๗๔,๒๐๐
๒๘	เดินสายร้อยท่อสำหรับพัดลมโคจรและพัดลมระบายอากาศ	จุด	๙๐	๖๐๐	๕๔,๐๐๐	๑๕๐	๑๓,๕๐๐	๖๗,๕๐๐
	รวม ๑.๕				**๑,๕๘๗,๑๓๗**		**๙๕๕,๗๓๐**	**๒,๕๔๒,๘๖๗**

โครงการก่อสร้าง อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ แบบเลขที่ ๙๐๕๕

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เอกสารเลขที่ ข.๑๘๐/พ.ย./๖๒

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	๑.๖ งานระบบไปป์ไลน์							
๑	เอ้าเลทจ่ายแกส							
	- เอ้าเลทติดตั้งฝาผนัง	ชุด	๑๑๑	๒,๘๐๐	๓๑๐,๘๐๐	๒๐๐	๒๒,๒๐๐	๓๓๓,๐๐๐
	- เอ้าเลทติดตั้งเพดาน	ชุด	๒๔	๑๐,๕๐๐	๒๕๒,๐๐๐	๒๐๐	๔,๘๐๐	๒๕๖,๘๐๐
	- เอ้าเลทดูดมลพิษพร้อมวาล์วปรับควบคุม	ชุด	๔	๒๕,๓๐๐	๑๐๑,๒๐๐	๒๐๐	๘๐๐	๑๐๒,๐๐๐
	- เอ้าเลทวาล์วแอร์/แวค เพื่อใช้กับยูนิตฟัน	ชุด	๖	๒,๔๐๐	๑๔,๔๐๐	๒๐๐	๑,๒๐๐	๑๕,๖๐๐
๒	สไลด์แขวนขวดชักชั่น	ชุด	๔๖	๔๐๐	๑๘,๔๐๐	๐	๐	๑๘,๔๐๐
๓	คอลัมน์หัวเตียงคนไข้ ทำด้วยโลหะขนาด ๑๕.๐x๒๐.๐ ซม.							
	หนา ๒.๐ มม. ฝาหน้าอะลูมิเนียมหนา ๓.๐ มม.	ชุด	๑	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐		๐	๗๕,๐๐๐
๔	วาล์วเมนและโซน							
	บอลวาล์วทำด้วยทองเหลือง มี ๓ ตอน รับความกดดัน							
	ได้ ๖๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว บรรจุกล่องฝังคอนกรีต							
	สำเร็จรูปจากโรงงาน	ชุด	๑๒	๒๔,๐๐๐	๒๘๘,๐๐๐	๔๐๐	๔,๘๐๐	๒๙๒,๘๐๐
๕	ระบบสัญญาณควบคุม							
	- เครื่องควบคุมสัญญาณเสียง/แสง แบบมาสเตอร์							
	อะลาร์ม คุม ๔ แกส ๕ ระบบ ๑๓ สัญญาณ	ชุด	๑	๕๗๗,๕๐๐	๕๗๗,๕๐๐	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๕๘๐,๐๐๐
	- เครื่องควบคุมสัญญาณเสียง/แสง สำหรับแพทย์/							
	พยาบาล แบบไลน์อะลาร์ม คุม ๔ แกส ๗ สัญญาณ	ชุด	๑	๘๙,๓๒๐	๘๙,๓๒๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๙๓,๓๒๐
	- เครื่องควบคุมสัญญาณเสียง/แสง สำหรับแพทย์/							
	พยาบาล แบบไลน์อะลาร์ม คุม ๕ แกส ๙ สัญญาณ	ชุด	๑	๑๐๗,๐๓๐	๑๐๗,๐๓๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๑๒,๐๓๐
๖	เครื่องควบคุมการจ่ายแกส							
	- เครื่องควบคุมการจ่ายออกซิเจนชนิดอัตโนมัติ	ชุด	๑	๑๘๓,๙๒๐	๑๘๓,๙๒๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๙๓,๙๒๐
	- เครื่องควบคุมการจ่ายไนตรัสออกไซด์ แบบกึ่งอัตโนมัติ	ชุด	๑	๑๗๔,๔๐๐	๑๗๔,๔๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๘๔,๔๐๐
๗	เครื่องกำเนิด							
	- เครื่องกำเนิดสูญญากาศจัดเป็นคู่ทำงานสลับกัน							
	เป็นเครื่องชนิดโรตารี่	ชุด	๑	๕๘๕,๐๐๐	๕๘๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๕๙๕,๐๐๐
	- เครื่องกำเนิดอากาศหายใจ จัดเป็นคู่ทำงานสลับกัน							
	เป็นเครื่องชนิดลูกสูบ	ชุด	๑	๔๖๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐
๘	วัสดุติดตั้ง							
	- ท่อทองแดงมาตรฐาน ASTM L, B-๘๘	รวม	๑	๓๘๕,๐๐๐	๓๘๕,๐๐๐		๐	๓๘๕,๐๐๐
	- ข้อต่อทองแดงชนิดหนาเพื่อการเชื่อมแข็ง Silver Blazing	รวม	๑	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐		๐	๑๑๐,๐๐๐
	- ลวดเชื่อม แกสเชื่อมและน้ำยาสมาน Silver Blazing	รวม	๑	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐		๐	๗๐,๐๐๐
	- ปลั๊กหล่อติดกับคอนกรีตหรือปลั๊กขยายติดเพดาน							
	พร้อมสาแหรกรางรองรับท่อ ชนวน และแคลัมป์ RSC	รวม	๑	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐		๐	๑๒๐,๐๐๐
	- น้ำยาล้างท่อ โค๊ตสีแกส และทดสอบโดยใช้แก๊ส	รวม	๑	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐		๐	๕๐,๐๐๐
	- ค่าขนส่งและค่าแรงติดตั้ง	รวม	๑	๐	๐	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐
	รวม ๑.๖				๓,๙๗๑,๙๗๐		๑๗๕,๓๐๐	๔,๑๔๗,๒๗๐

โครงการก่อสร้าง อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ แบบเลขที่ ๙๐๕๕

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เอกสารเลขที่ ข.๑๘๐/พ.ย./๖๒

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	๑.๗ งานลิฟท์โดยสาร							
๑	ลิฟท์โดยสาร น้ำหนักบรรทุก ๑,๐๐๐ กก.							
	ความเร็ว ๖๐ เมตร / นาที							
	จุดรับส่ง ๔ ชั้น ๔ ประตู	ชุด	๒	๒,๑๒๐,๐๐๐	๔,๒๔๐,๐๐๐	๐	๐	๔,๒๔๐,๐๐๐
	รวม				**๔,๒๔๐,๐๐๐**		**๐**	**๔,๒๔๐,๐๐๐**
	๒๐.งานครุภัณฑ์สั่งทำ							
F๑	เคาน์เตอร์+บานเลื่อนกระจกใส							
F๑.๑	ขนาด ๐.๗๐x๘.๕๐x๑.๐๕ (สูงจรดฝ้า)	ชุด	๑	๑๒๗,๕๐๐	๑๒๗,๕๐๐	๐	๐	๑๒๗,๕๐๐
F๑.๒	ขนาด ๐.๗๐x๙.๐๐x๑.๐๕ (สูงจรดฝ้า)	ชุด	๑	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๐	๐	๑๓๕,๐๐๐
F๑.๓	ขนาด ๐.๗๐x๓.๓๐x๑.๐๕ (สูงจรดฝ้า)	ชุด	๑	๔๙,๕๐๐	๔๙,๕๐๐	๐	๐	๔๙,๕๐๐
F๑.๔	ขนาด ๐.๗๐x๒.๕๐x๑.๐๕ (สูงจรดฝ้า)	ชุด	๑	๓๗,๕๐๐	๓๗,๕๐๐	๐	๐	๓๗,๕๐๐
F๑.๕	ขนาด ๐.๗๐x๒.๔๐x๑.๐๕ (สูงจรดฝ้า)	ชุด	๑	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๐	๐	๓๖,๐๐๐
F๑.๖	ขนาด ๐.๗๐x๕.๙๐x๑.๐๕ (สูงจรดฝ้า)	ชุด	๑	๘๘,๕๐๐	๘๘,๕๐๐	๐	๐	๘๘,๕๐๐
F๑.๗	ขนาด ๐.๗๐x๒.๐๐x๑.๐๕ (สูงจรดฝ้า)	ชุด	๑	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐
F๑.๘	ขนาด ๐.๗๐x๔.๒๐x๑.๐๕ (สูงจรดฝ้า)	ชุด	๑	๖๓,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	๐	๐	๖๓,๐๐๐
F๒	โต๊ะทำงานพยาบาล							
F๒.๑	ขนาด ๐.๖๐x๖.๙๐x๐.๙๐	ชุด	๑	๖๒,๑๐๐	๖๒,๑๐๐	๐	๐	๖๒,๑๐๐
F๒.๒	ขนาด ๐.๖๐x๓.๗๐x๐.๙๐	ชุด	๑	๓๓,๓๐๐	๓๓,๓๐๐	๐	๐	๓๓,๓๐๐
F๒.๓	ขนาด ๐.๖๐x๘.๓๐x๐.๙๐	ชุด	๑	๗๔,๗๐๐	๗๔,๗๐๐	๐	๐	๗๔,๗๐๐
F๓	ตู้เตี้ย คสล.+อ่างเคลือบขาว							
	ตู้แขวน							
F๓.๑	ขนาด ๐.๖๐x๑๕.๐๐x๐.๘๐	ชุด	๑	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๐	๐	๑๖๕,๐๐๐
F๓.๒	ขนาด ๐.๖๐x๓.๒๐x๐.๘๐	ชุด	๑	๓๕,๒๐๐	๓๕,๒๐๐	๐	๐	๓๕,๒๐๐
F๓.๓	ขนาด ๐.๖๐x๘.๔๐x๐.๘๐	ชุด	๑	๙๒,๔๐๐	๙๒,๔๐๐	๐	๐	๙๒,๔๐๐
F๓.๔	ขนาด ๐.๖๐x๒.๔๐x๐.๘๐	ชุด	๑	๒๖,๔๐๐	๒๖,๔๐๐	๐	๐	๒๖,๔๐๐
F๓.๕	ขนาด ๐.๖๐x๓.๖๐x๐.๘๐	ชุด	๑	๓๙,๖๐๐	๓๙,๖๐๐	๐	๐	๓๙,๖๐๐
F๓.๖	ขนาด ๐.๖๐x๔.๒๐x๐.๘๐	ชุด	๑	๔๖,๒๐๐	๔๖,๒๐๐	๐	๐	๔๖,๒๐๐
	ขนาด ๐.๓๐x๒.๐๐x๐.๖๐	ชุด	๑	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐	๐	๖,๐๐๐
F๓.๗	ขนาด ๐.๖๐x๗.๖๐x๐.๘๐	ชุด	๑	๘๓,๖๐๐	๘๓,๖๐๐	๐	๐	๘๓,๖๐๐
F๓.๘	ขนาด ๐.๖๐x๖.๑๐x๐.๘๐	ชุด	๑	๖๗,๑๐๐	๖๗,๑๐๐	๐	๐	๖๗,๑๐๐
F๓.๙	ขนาด ๐.๖๐x๔.๐๐x๐.๘๐	ชุด	๑	๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	๐	๐	๔๔,๐๐๐
F๓.๑๐	ขนาด ๐.๖๐x๘.๑๐x๐.๘๐	ชุด	๑	๘๘๙,๑๐๐	๘๘๙,๑๐๐	๐	๐	๘๘๙,๑๐๐
F๓.๑๑	ขนาด ๐.๖๐x๒.๕๐x๐.๘๐	ชุด	๑	๒๗,๕๐๐	๒๗,๕๐๐	๐	๐	๒๗,๕๐๐
F๓.๑๒	ขนาด ๐.๖๐x๓.๕๐x๐.๘๐	ชุด	๑	๓๘,๕๐๐	๓๘,๕๐๐	๐	๐	๓๘,๕๐๐
F๓.๑๓	ขนาด ๐.๖๐x๘.๐๐x๐.๘๐	ชุด	๑	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๐	๐	๘๘,๐๐๐
F๓.๑๔	ขนาด ๐.๖๐x๔.๐๐x๐.๘๐	ชุด	๑	๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	๐	๐	๔๔,๐๐๐

โครงการก่อสร้าง อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ แบบเลขที่ ๙๐๕๕

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เอกสารเลขที่ ข.๑๘๐/พ.ย./๖๒

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
F๓.๑๕	ขนาด ๐.๖๐x๓.๐๐x๐.๘๐	ชุด	๒	๓๓,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๐	๐	๖๖,๐๐๐
F๓.๑๖	ขนาด ๐.๖๐x๒.๔๐x๐.๘๐	ชุด	๑	๒๖,๔๐๐	๒๖,๔๐๐	๐	๐	๒๖,๔๐๐
	ขนาด ๐.๓๐x๒.๔๐x๐.๖๐	ชุด	๑	๗,๒๐๐	๗,๒๐๐	๐	๐	๗,๒๐๐
F๓.๑๗	ขนาด ๐.๖๐x๒.๐๐x๐.๘๐	ชุด	๒	๒๒,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	๐	๐	๔๔,๐๐๐
F๓.๑๘	ขนาด ๐.๖๐x๗.๑๐x๐.๘๐	ชุด	๑	๗๘,๑๐๐	๗๘,๑๐๐	๐	๐	๗๘,๑๐๐
	ขนาด ๐.๓๐x๔.๐๐x๐.๖๐	ชุด	๑	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐	๐	๑๒,๐๐๐
F๓.๑๙	ขนาด ๐.๖๐x๕.๖๐x๐.๘๐	ชุด	๑	๖๑,๖๐๐	๖๑,๖๐๐	๐	๐	๖๑,๖๐๐
F๓.๒๐	ขนาด ๐.๖๐x๗.๓๐x๐.๘๐	ชุด	๑	๘๐,๓๐๐	๘๐,๓๐๐	๐	๐	๘๐,๓๐๐
	ขนาด ๐.๓๐x๓.๕๐x๐.๖๐	ชุด	๑	๑๐,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	๐	๐	๑๐,๕๐๐
F๓.๒๑	ขนาด ๐.๖๐x๗.๓๐x๐.๘๐	ชุด	๑	๘๐,๓๐๐	๘๐,๓๐๐	๐	๐	๘๐,๓๐๐
	ขนาด ๐.๓๐x๓.๕๐x๐.๖๐	ชุด	๑	๑๐,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	๐	๐	๑๐,๕๐๐
F๓.๒๒	ขนาด ๐.๖๐x๑๐.๔๐x๐.๘๐	ชุด	๑	๑๑,๔๔๐	๑๑,๔๔๐	๐	๐	๑๑,๔๔๐
	ขนาด ๐.๓๐x๒.๗๐x๐.๖๐	ชุด	๑	๘,๑๐๐	๘,๑๐๐	๐	๐	๘,๑๐๐
F๔	ตู้เตี้ย+อ่างเคลือบขาว							
F๔.๑	ขนาด ๐.๖๐x๗.๘๐x๐.๘๐	ชุด	๑	๘๙,๘๐๐	๘๙,๘๐๐	๐	๐	๘๙,๘๐๐
F๔.๒	ขนาด ๐.๖๐x๙.๒๐x๐.๘๐	ชุด	๑	๙๘,๒๐๐	๙๘,๒๐๐	๐	๐	๙๘,๒๐๐
	ขนาด ๐.๓๐x๒.๗๐x๐.๖๐	ชุด	๑	๘,๑๐๐	๘,๑๐๐	๐	๐	๘,๑๐๐
F๕	ตู้เตี้ย+อ่างเคลือบขาว							
F๕.๑	ขนาด ๐.๖๐x๓.๘๐x๐.๘๐	ชุด	๑	๔๖,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	๐	๐	๔๖,๐๐๐
F๗	ตู้ส่งเก็บของ							
F๗.๑	ขนาด ๐.๖๐x๗.๔๐x๒.๐๐	ชุด	๑	๘๘,๘๐๐	๘๘,๘๐๐	๐	๐	๘๘,๘๐๐
F๗.๒	ขนาด ๐.๖๐x๗.๐๐x๒.๐๐	ชุด	๑	๘๔,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	๐	๐	๘๔,๐๐๐
F๗.๓	ขนาด ๐.๖๐x๕.๘๐x๒.๐๐	ชุด	๑	๖๙,๖๐๐	๖๙,๖๐๐	๐	๐	๖๙,๖๐๐
F๗.๔	ขนาด ๐.๖๐x๑๓.๕x๒.๐๐	ชุด	๑	๑๖๒,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐	๐	๐	๑๖๒,๐๐๐
F๗.๕	ขนาด ๐.๖๐x๘.๓๐x๒.๐๐	ชุด	๑	๙๙,๖๐๐	๙๙,๖๐๐	๐	๐	๙๙,๖๐๐
F๗.๖	ขนาด ๐.๖๐x๘.๓๐x๒.๐๐	ชุด	๑	๙๙,๖๐๐	๙๙,๖๐๐	๐	๐	๙๙,๖๐๐
F๗.๗	ขนาด ๐.๖๐x๖.๕๐x๒.๐๐	ชุด	๑	๗๘,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	๐	๐	๗๘,๐๐๐
F๗.๘	ขนาด ๐.๖๐x๕.๓๐x๒.๐๐	ชุด	๒	๖๓,๖๐๐	๑๒๗,๒๐๐	๐	๐	๑๒๗,๒๐๐
F๗.๙	ขนาด ๐.๖๐x๑.๗๐x๒.๐๐	ชุด	๑	๒๐,๔๐๐	๒๐,๔๐๐	๐	๐	๒๐,๔๐๐
F๗.๑๐	ขนาด ๐.๖๐x๖.๓๐x๒.๐๐	ชุด	๑	๗๕,๖๐๐	๗๕,๖๐๐	๐	๐	๗๕,๖๐๐
F๗.๑๑	ขนาด ๐.๖๐x๙.๑๐x๒.๐๐	ชุด	๑	๑๐,๙๒๐	๑๐,๙๒๐	๐	๐	๑๐,๙๒๐
F๗.๑๒	ขนาด ๐.๖๐x๒.๑๐x๒.๐๐	ชุด	๑	๒๕,๒๐๐	๒๕,๒๐๐	๐	๐	๒๕,๒๐๐
F๗.๑๒A	ขนาด ๐.๖๐x๑.๗๐x๒.๐๐	ชุด	๑	๒๐,๔๐๐	๒๐,๔๐๐	๐	๐	๒๐,๔๐๐
F๑๐	เคาน์เตอร์							
	ขนาด ๐.๗๐x๗.๑๐x๑.๐๕	ชุด	๑	๖๓,๙๐๐	๖๓,๙๐๐	๐	๐	๖๓,๙๐๐
F๑๑	เคาน์เตอร์							
	ขนาด ๐.๗๐x๖.๓x๑.๐๕	ชุด	๑	๕๖,๗๐๐	๕๖,๗๐๐	๐	๐	๕๖,๗๐๐
F๑๒	LOCKER							
	ขนาด ๐.๖๐x๒.๒๐x๒.๐๐	ชุด	๒	๒๐,๙๐๐	๔๑,๘๐๐	๐	๐	๔๑,๘๐๐

โครงการก่อสร้าง อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ แบบเลขที่ ๙๐๕๕

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เอกสารเลขที่ ข.๑๘๐/พ.ย./๖๒

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
F๑๒.๑	ขนาด ๐.๖๐x๓.๘๕x๒.๐๐	ชุด	๑	๓๖,๕๗๐	๓๖,๕๗๐	๐	๐	๓๖,๕๗๐
F๑๒.๒	ขนาด ๐.๖๐x๓.๗๐x๒.๐๐	ชุด	๑	๓๕,๒๐๐	๓๕,๒๐๐	๐	๐	๓๕,๒๐๐
F๑๒.๓	ขนาด ๐.๖๐x๓.๐๐x๒.๐๐	ชุด	๒	๒๘,๕๐๐	๕๗,๐๐๐	๐	๐	๕๗,๐๐๐
F๑๓	ตู้เตี้ย+ตู้สูงเก็บของ							
	ขนาด ๐.๖๐x๖.๐๐x๒.๐๐	ชุด	๑	๔๘,๘๐๐	๔๘,๘๐๐	๐	๐	๔๘,๘๐๐
	- ตกแต่งห้องประชุม (ตามแบบขยาย)	รายการ	๑	๒๘๕,๐๐๐	๒๘๕,๐๐๐	๑๑๓,๗๐๐	๑๑๓,๗๐๐	๓๙๘,๗๐๐
	รวม				**๔,๗๕๔,๕๓๐**		**๑๑๓,๗๐๐**	**๔,๘๖๘,๒๓๐**
	ส่วนที่ ๒ หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ							
	๑.งานระบบเสียงห้องประชุม							
๑	AMPLIFIERS ๒๔๐ W. LOUD SPEAKER DUTPUT	ชุด	๑	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐
๒	PRE-MIXING AMP ๕ INPUT	ชุด	๒	๑๓,๘๐๐	๒๗,๖๐๐	๖๙๐	๑,๓๘๐	๒๘,๙๘๐
๓	ลำโพงซาวด์คอลัมภ์ ๒๔ W. ติดผนัง	ชุด	๖	๗,๙๐๐	๔๗,๔๐๐	๔๐๐	๒,๔๐๐	๔๙,๘๐๐
๔	ไมโครโฟนมือถือพร้อมขาตั้งพื้น	ชุด	๓	๗,๙๐๐	๒๓,๗๐๐	๐	๐	๒๓,๗๐๐
๕	ไมโครโฟนพร้อมขาตั้งโต๊ะ	ชุด	๓	๓,๗๐๐	๑๑,๑๐๐	๐	๐	๑๑,๑๐๐
๖	สายไมโครโฟนพร้อมหัวเสียบ ๕ ม.	ชุด	๓	๑,๘๐๐	๕,๔๐๐	๐	๐	๕,๔๐๐
๗	สายไมโครโฟนพร้อมหัวเสียบ ๑๐ ม.	ชุด	๓	๒,๑๐๐	๖,๓๐๐	๐	๐	๖,๓๐๐
๘	เต้ารับไมโครโฟนฝังผนัง	จุด	๘	๕๐๐	๔,๐๐๐	๓๐	๒๔๐	๔,๒๔๐
๙	ตู้แรคมาตรฐาน ขนาด ๑๙"	ตู้	๑	๓๖,๕๐๐	๓๖,๕๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๓๘,๕๐๐
๑๐	เครื่องบันทึกเทปคู่ AUTO REVERSE	ชุด	๑	๓๘,๕๐๐	๓๘,๕๐๐	๗๕๐	๗๕๐	๓๙,๒๕๐
๑๑	๖ W. CELLING LUDSPEAKER	ชุด	๑๓	๘๐๐	๑๐,๔๐๐	๑๐๐	๑,๓๐๐	๑๑,๗๐๐
๑๒	เดินสายร้อยท่อ	จุด	๔๓	๖๐๐	๒๕,๘๐๐	๑๕๐	๖,๔๕๐	๓๒,๒๕๐
๑๓	อุปกรณ์ประกอบ	LOT	๑	๑๔,๓๘๐	๑๔,๓๘๐	๑,๔๐๐	๑,๔๐๐	๑๕,๗๘๐
	รวม				**๒๙๑,๐๘๐**		**๑๗,๙๒๐**	**๓๐๙,๐๐๐**
	๒.งานระบบไปป์ไลน์							
๑	อุปกรณ์ใช้งานกับคนไข้							
	- โฟลมิเตอร์ออกซิเจนพร้อมหัวเสียบ	ชุด	๑๒	๔,๕๐๐	๕๔,๐๐๐		๐	๕๔,๐๐๐
	- ชุดให้ความชื้นแบบทั่วไป ๕๐% - ๗๕%							
	แบบ Bubble - Jet	ชุด	๑๒	๓,๕๐๐	๔๒,๐๐๐		๐	๔๒,๐๐๐
	- ซักชั่นดูดทางปาก - จมูก - ลำคอ	ชุด	๑๒	๑๔,๕๐๐	๑๗๔,๐๐๐		๐	๑๗๔,๐๐๐
	- ซักชั่นดูดกรดและของเหลวจากกระเพาะอาหาร							
	และบาดแผล	ชุด	๕	๒๖,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐		๐	๑๓๐,๐๐๐
	- ซักชั่นสำหรับห้องผ่าตัดครบชุดใช้งาน	ชุด	๔	๒๘,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐		๐	๑๑๒,๐๐๐
	- โฟลมิเตอร์แอร์อากาศหายใจพร้อมตัวเสียบ	ชุด	๔	๒,๕๐๐	๑๐,๐๐๐		๐	๑๐,๐๐๐
	รวม				**๕๒๒,๐๐๐**		๐	**๕๒๒,๐๐๐**

โครงการก่อสร้าง อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ แบบเลขที่ ๙๐๕๕

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เอกสารเลขที่ ข.๑๘๐/พ.ย./๖๒

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	๓. งานระบบปรับอากาศ							
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบ CEILING TYPE							
	- ขนาด ๑๒,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๗	๑๙,๔๐๐	๑๓๕,๘๐๐	๐	๐	๑๓๕,๘๐๐
	- ขนาด ๑๖,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๘	๒๓,๘๕๐	๑๙๐,๘๐๐	๐	๐	๑๙๐,๘๐๐
	- ขนาด ๒๐,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๘	๒๘,๒๕๐	๒๒๖,๐๐๐	๐	๐	๒๒๖,๐๐๐
	- ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๔	๒๙,๒๕๐	๑๑๗,๐๐๐	๐	๐	๑๑๗,๐๐๐
	- ขนาด ๒๘,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๓	๓๒,๘๐๐	๙๘,๔๐๐	๐	๐	๙๘,๔๐๐
	- ขนาด ๓๒,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๑	๓๖,๙๐๐	๓๖,๙๐๐	๐	๐	๓๖,๙๐๐
	- ขนาด ๔๐,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๓	๔๑,๗๐๐	๑๒๕,๑๐๐	๐	๐	๑๒๕,๑๐๐
	- ขนาด ๔๘,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๒	๕๔,๙๐๐	๑๐๙,๘๐๐	๐	๐	๑๐๙,๘๐๐
	- ขนาด ๕๖,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๔	๖๐,๕๐๐	๒๔๒,๐๐๐	๐	๐	๒๔๒,๐๐๐
	- ขนาด ๖๐,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๑	๖๓,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	๐	๐	๖๓,๐๐๐
๒	เครื่องปรับอากาศ แบบ DUCT TYPE							
	- ขนาด ๑๖,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๒	๒๐,๗๐๐	๔๑,๔๐๐	๐	๐	๔๑,๔๐๐
	- ขนาด ๒๐,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๒	๒๓,๙๐๐	๔๗,๘๐๐	๐	๐	๔๗,๘๐๐
	- ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๒	๒๘,๘๐๐	๕๗,๖๐๐	๐	๐	๕๗,๖๐๐
	- ขนาด ๒๘,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๒	๓๒,๔๐๐	๖๔,๘๐๐	๐	๐	๖๔,๘๐๐
	- ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๒	๓๗,๘๐๐	๗๕,๖๐๐	๐	๐	๗๕,๖๐๐
	- ขนาด ๔๐,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๑	๔๗,๐๐๐	๔๗,๐๐๐	๐	๐	๔๗,๐๐๐
	- ขนาด ๔๒,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๑	๔๗,๐๐๐	๔๗,๐๐๐	๐	๐	๔๗,๐๐๐
	- ขนาด ๕๐,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๑	๔๙,๑๐๐	๔๙,๑๐๐	๐	๐	๔๙,๑๐๐
	- ขนาด ๖๖,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๑	๕๔,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	๐	๐	๕๔,๐๐๐
	- ขนาด ๗๒,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๔	๗๕,๔๐๐	๓๐๑,๖๐๐	๐	๐	๓๐๑,๖๐๐
	- ขนาด ๗๘,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๑	๙๗,๒๐๐	๙๗,๒๐๐	๐	๐	๙๗,๒๐๐
	- ขนาด ๘๔,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๑	๙๗,๒๐๐	๙๗,๒๐๐	๐	๐	๙๗,๒๐๐
	- ขนาด ๑๐๖,๘๐๐ BTU/H	ชุด	๑	๑๐๖,๕๐๐	๑๐๖,๕๐๐	๐	๐	๑๐๖,๕๐๐
	- ขนาด ๑๑๑,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๑	๑๑๑,๖๐๐	๑๑๑,๖๐๐	๐	๐	๑๑๑,๖๐๐
	- ขนาด ๑๓๐,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๑	๑๒๑,๕๐๐	๑๒๑,๕๐๐	๐	๐	๑๒๑,๕๐๐
	- ขนาด ๑๖๒,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๑	๑๗๙,๐๐๐	๑๗๙,๐๐๐	๐	๐	๑๗๙,๐๐๐
๓	เครื่องปรับอากาศ แบบ WALL TYPE							
	- ขนาด ๒๐,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๓	๓๒,๓๐๐	๙๖,๙๐๐	๐	๐	๙๖,๙๐๐
	- ขนาด ๓๐,๐๐๐ BTU/H	ชุด	๑	๔๔,๙๑๐	๔๔,๙๑๐	๐	๐	๔๔,๙๑๐
	รวม				๒,๙๘๕,๕๑๐		๐	๒,๙๘๕,๕๑๐

โครงการก่อสร้าง อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ แบบเลขที่ ๙๐๕๕

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เอกสารเลขที่ ข.๑๘๐/พ.ย./๖๒

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ ๓ ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)							
๑	TOWER CRANE							
	- ค่าฐานรากรองรับ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ยึด	ฐาน	๑	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	๒๕๐,๐๐๐
	- ค่าขนย้ายและประกอบและติดตั้ง	งาน	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐
	- ค่าเช่า Tower Crane รวมคนขับ	เดือน	๑๘	๗๐,๐๐๐	๑,๒๖๐,๐๐๐	๐	๐	๑,๒๖๐,๐๐๐
	-ค่ารื้อถอน และขนย้ายกลับ	งาน	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐
๒	นั่งร้านเหล็กพร้อมผ้าใบกันฝุ่น	ตร.ม	๙๗๕	๒๐๐	๑๙๕,๐๐๐	๐	๐	๑๙๕,๐๐๐
๓	รั้วชั่วคราวกันบริเวณก่อสร้าง	ม.	๒๗๕	๒๕๐	๖๘,๗๕๐	๐	๐	๖๘,๗๕๐
	รวม				**๑,๙๗๓,๗๕๐**		**๐**	**๑,๙๗๓,๗๕๐**